Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE 0833-2 Kat 2 Teilschutz

Automatische Melder und Handmelder

Akkustische Alarmierung über Sockelsirenen

Auf eine optische Alarmierung kann verzichtet werden

Erdgeschoss

Loop 2 EG

2/32 1.14 Büro SSA
2/33 1.13 Klasse
2/34 1.12 GFK
2/35 1.34 Lernflur
2/36 1.07 Flur
2/37 1.06 Rektorat
2/38 1.05 Sekretariat
2/39 1.03 Lehrerzimmer
2/40 1.04 Vorbereitung
2/41 1.30 Flur
2/42 1.32 Lernflur
2/43 1.32 Lernflur

2/31 1.34 Lernflur
2/30 1.15 Klasse
2/29 1.35 Flur
2/28 1.16 Klasse
2/27 1.33 Lernflur
2/26 1.33 Lernflur
2/25 1.17 Klasse
2/24 1.18 Klasse
2/23 1.33 Lernflur
2/22 Nebenraum
2/21 1.22 Büro SKB
2/20 1.21 SKB
2/19 1.21 SKB
2/18 1.19 VKL / Kooperation
2/17 1.20 Klasse

2/1 1.02 Technik / Lager
2/2 1.01 Besprechung
2/3 1.30 Flur
2/4 1.30 Flur
2/5 1.30 Flur
2/6 1.23 Mehrzweckraum
2/7 1.24 Mensa
2/8 1.25 Küche
2/9 1.25 Küche
2/10 1.31 Flur
2/11 1.27 WC M
2/12 1.26 WC J
2/13 1.29 WC B
2/14 1.31 Flur
2/15 1.31 Flur
2/16 1.31 Flur

FSD
FSE
Standort: 1.02 Technik / Lager

FIZ
FBF FAT
Standort: 1.02 Technik / Lager

JE-H(St)H 2x2x0,8 rot E30

Untergeschoss

1/39 0.24 Technikgang
1/38 0.24 Technikgang
1/37 0.24 Technikgang
1/36 0.24 Technikgang
1/35 0.25 Flur
1/34 0.25 Flur
1/33 0.17 WC B
1/32 0.18/0.19 Vorr. WC
1/31 0.14 Umkleide
1/30 0.16 PM
1/29 0.15 Hausmeister
1/28 0.26 Flur
1/27 0.26 Flur
1/26 0.26 Flur
1/25 0.27 Lernflur
1/24 0.13 Klasse
1/23 0.12 Klasse
1/22 0.11 Differenzierung
1/21 0.27 Lernflur
1/20 0.10 Klasse
1/19 0.28 Flur
1/18 0.09 Klasse
1/17 0.29 Lernflur

Loop 1 UG

1/1 0.21 ELT Technik
1/2 0.21 ELT Technik
1/3 0.22 Fachraum Werken
1/4 0.25 Flur
1/5 0.25 Flur
1/6 0.02 Lager
1/7 0.03 Heizung / Sanitär-Verteilung
1/8 0.04 Werkstatt
1/9 0.05 Bodelschwingh
1/10 0.25 Flur
1/11 0.23 Fachraum Musik
1/12 0.29 Lernflur
1/13 0.06 Klasse
1/14 0.29 Lernflur
1/15 0.07 Klasse
1/16 0.29 Lernflur

JE-H(St)H 2x2x0,8 rot E30

BMZ
in E30-Gehäuse
230V
ohne FI
Standort: 0.21 ELT Technik

JE-H(St)H 2x2x0,8 rot E30
HTV Telekom

Index:	Änderung:	Datum:	Bearbeiter
d	Ergänzung Technikgang	13.10.2026	pf
c	Stand Ausschreibung	02.10.2026	mp
b	Überarbeitung	22.09.2026	bs
a	Ausführungsplanung	25.08.2026	jf

Bauvorhaben
Roßdorfschule Nürtingen
Hans-Möhrle-Straße 10
72622 Nürtingen

Auftraggeber
Stadt Nürtingen
Marktstraße 1
72622 Nürtingen

Fachplanung Elektro
Remstal Elektroplanung GmbH
Brainkofer Str. 21
73574 Iggingen
tel.: 07175 / 910 220
web.: www.rt-elektroplanung.de

REMSTAL ELEKTROPLANUNG

	Datum	Name
Bearb.	16.12.2024	mp
Gepr.		
Datei:	str-bma	
Stand:	13.10.2026	
Maßstab:	-	

Projekt: 24057 Roßdorfschule Nürtingen

Zeichnung: Strangschema Brandmeldeanlage Ausführungsplanung