

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

* Vortexte zum LV *

Vorbemerkungen

1. Die vorliegende öffentliche Ausschreibung entscheidet bei der Vergabe über das günstigste Auf-/Abgebot. Das Leistungsverzeichnis beinhaltet die Einzelpositionen und den Langtext. Die Mengenangaben wurden durchgehend auf 1,0 gesetzt. Die Einheitspreise wurden von der ausschreibenden Stelle eingesetzt. Diese Einheitspreise sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und weder insgesamt noch im einzelnen abänderbar. Es kommt das Angebot mit dem geringsten Aufgebot beziehungsweise mit dem größten Abgebot zum Zuge. Das Auf- / beziehungsweise Abgebot ist im KEV 125 (Z) Ang, Ziffer 2.1 einzutragen.

Die vorliegenden Einheitspreise des Leistungsverzeichnis beruhen auf einem Mittelwert aus früheren Ausschreibungen. Diese Einheitspreise wurden von einschlägigen Tiefbau-Fachfirmen für ein dem vorliegenden vergleichbares Leistungsverzeichnis abgegeben, welches für die Beauftragung, Abwicklung und Abrechnung von Klein und Wanderbaustellen herangezogen wurde. Die Besonderheit des vorliegenden Leistungsverzeichnisses ist der Umstand, dass bei einem Auf- / Abgebot die Einheitspreise vom Auftraggeber vorgegeben werden. Der Bieter hat über das gesamte Leistungsverzeichnis einen prozentualen Abschlag oder Aufschlag anzubieten. Das Neuberechnen einzelner Einheitspreise ist nicht vorgesehen und auch nicht möglich.

Es handelt sich somit um eine Mischkalkulation, bei der in den prozentualen Aufschlägen beziehungsweise Abschlägen im Verhältnis zum vorgegebenen Einheitspreis die unternehmensspezifischen Kenngrößen wie Wagnis und Gewinn, Baustellengemeinkosten, Lohnkosten, Versicherungen, Abschreibungen, sonstige kalkulatorische Nebenkosten und Herstellereinzelpreise berücksichtigt werden müssen.

2. Das Leistungsverzeichnis bezieht sich auf kleinere Reparaturen oder Umbaumaßnahmen an Straßen und Gehwegen, auf Erdarbeiten für die Straßenbeleuchtung, sowie Aufgrabungen für Frischwasserleitungen und Abwasserleitungen städtischer Versorgungs- und Entsorgungsanlagen einschließlich privater Hausanschlußleitungen.

3. Mit dem Auf- / Abgebot sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbaumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Im Auf- / Abgebot sind die Lohn- und Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In den Stundenlohnzetteln sind nur die auf der Baustelle anfallenden Stunden anzugeben, nicht aber die Wegezeiten.

Nacht- (18:00-6:00 Uhr), Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen und werden nach dem Leistungsverzeichnis gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Vom Auftraggeber zu vertretenden und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

4. Bei Aufträgen die an 3. weiterverrechnet werden, ist vor der Ausführung dem Auftraggeber ein Angebot des Auftragnehmers vorzulegen. Dieses gilt als Grundlage für die spätere Abrechnung.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstige Geräte bis 500,00 € Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausführung der beschriebenen Tiefbauarbeiten sind zu 100 % vom Stammpersonal des Auftragnehmers auszuführen. Ausführungen der Tiefbauarbeiten durch Subunternehmer ist untersagt.

Die Vertragsfirma muss für alle Fälle jederzeit- auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, zur Nachtzeit und während der Bauferien betriebsbereit sein. Der Auftragnehmer muss in dringenden Fällen jederzeit in der Lage sein sich innerhalb 1,0 Stunden, nach der Benachrichtigung durch den Auftraggeber, arbeitsbereit am Einsatzort einzufinden. Eine Bereitschaftsliste mit Telefonnummern ist an den Auftraggeber zu übergeben

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt Schopfheim Fachbereich I / Fachgruppe 2 Tiefbau, die Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ganz besonderen Wert auf eine pünktliche Durchführung dieser Arbeiten legt. Es können daher nur die Firmen berücksichtigt werden, die diese Forderung einhalten. Wird eine dieser Bedingung innerhalb der Vertragsdauer zu irgendeinem Zeitpunkt nicht erfüllt, behält sich der Auftraggeber eine Vertragskündigung vor.

5. Die Vertragsfirma hat den Bauleiter (Stadt Schopfheim Fachbereich I / Fachgruppe 2 Tiefbau, die Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten schriftlich per e-mail oder per Fax in Kenntnis zu setzen.

5a. Einsatz eines Straßenbaumeisters
Der Auftragnehmer hat während der gesamten Vertragslaufzeit einen qualifizierten Straßenbaumeister als verantwortlichen Ansprechpartner und fachlich verantwortliche Person vorzuhalten.

Der Straßenbaumeister muss über die erforderliche fachliche Qualifikation sowie ausreichende praktische Erfahrungen im Straßen- und Tiefbau verfügen.

Er ist insbesondere für die fachgerechte Ausführung, Koordination und Überwachung der Arbeiten sowie für die Einhaltung der einschlägigen technischen Regelwerke und Qualitätsanforderungen verantwortlich.

6. Gemäß VOB / B §15, Abschnitt 3 sind die Taglohnzettel (Nachweise für Stundenlohnarbeiten) täglich, spätestens am folgenden Werktag zur Anerkennung beim Auftraggeber (Stadt Schopfheim Fachbereich I / Fachgruppe 2 Tiefbau, die Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) vorzulegen. Später abgegebene Taglohnzettel werden nicht anerkannt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

7. Die Einheitspreise gelten für die Dauer der jeweiligen Kalenderjahre, für welche der Vertrag abgeschlossen wird. Sie stellen Festpreise dar.

8. Die evtl. anfallenden Deponiegebühren werden nur mit Wiegeschein vergütet. Die Deponiegebühren sind eine Durchlaufposition, die ohne Beaufschlagung mit Mehrwertsteuer von der Stadt Schopfheim vergütet werden.

9. Bis zur Wiederherstellung der Fahrbahn- bzw. Gehwegdecke (nach Fertigstellung der Arbeiten) liegt die Verkehrssicherungspflicht beim Auftragnehmer.

Die Vollsperrung ist vom Auftragnehmer bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen.
Die Gebühren werden zwischen Auftraggeber und Straßenverkehrsbehörde direkt verrechnet.

10. Auf die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wird hingewiesen. Der Auftragnehmer trägt Sorge für eine sachgerechte Unterweisung und Ausrüstung seiner Angestellten.

10a. Arbeitssicherheit und Baugrubensicherung
Der Auftragnehmer hat sämtliche einschlägigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten.

Insbesondere sind die Vorgaben der DGUV-Regeln, der Baustellenverordnung sowie der DIN 4124 „Baugruben und Gräben“ zu beachten.

Gräben und Baugruben sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften standsicher herzustellen. Ab einer Grabentiefe von mehr als 1,25 m sind geeignete Sicherungsmaßnahmen wie Verbau, Grabenverbau-Systeme oder Böschungen entsprechend den geltenden technischen Regelwerken vorzusehen.

Die Wahl und Ausführung der Sicherungsmaßnahmen obliegt dem Auftragnehmer. Er trägt die volle Verantwortung für die Standsicherheit der Baugruben und Gräben sowie für die Sicherheit der Beschäftigten und Dritter.

11. Eventuell vorzunehmende Sicherungen gegen Einsturzgefahr sind gesondert anzubieten.

12. Die erforderlichen Baustelleneinrichtungen, Absperrungen und Beschilderungen an Gehwegen und Straßen sind laut Beschilderungsplan im Auf- / Abbot einzukalkulieren.

13. Die Arbeiten werden teilweise im öffentlichen Straßenraum wie Gehweg, Radweg, Seitenstreifen oder Bankett durchgeführt.

Fahrzeuge und Baugeräte sind je nach Standort gemäß den entsprechenden Regelplänen der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) zu sichern und dürfen nicht mehr als unbedingt notwendig den fließenden Verkehr beeinträchtigen.

Offene Baugruben sind ebenfalls je nach Standort gemäß RSA 21 zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

sichern.

Sämtliche Verkehrssicherungsmaßnahmen obliegen dem AN und sind gemäß RSA 21 vorzunehmen und in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern keine gesonderten Leistungspositionen dafür vorgesehen sind. Der AN hat für die Sicherungsmaßnahmen einen Verantwortlichen nach RSA zu benennen. Dieser Verantwortliche hat die Qualifikationsstufe D des Merkblattes über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen MVAS 99. Der AN stellt sicher, dass der Verantwortliche während der Ausführung der Bauleistung auf der Baustelle anwesend ist.

Eingesetztes Sicherungsmaterial muss den Vorschriften der RSA 21, den jeweiligen Technischen Lieferbedingungen in der neuesten Fassung sowie den Gütebedingungen für Verkehrszeichen entsprechen.

13a. Vorhaltung von Geräten für Asphaltarbeiten
Der Auftragnehmer hat für die Ausführung der ausgeschriebenen Asphaltarbeiten ein geeignetes Thermo-Silo sowie einen geeigneten Asphaltfertiger vorzuhalten.

Das Thermo-Silo muss die ordnungsgemäße Bereitstellung des Asphaltmischgutes unter Einhaltung der erforderlichen Einbautemperaturen gewährleisten.

Die hierfür erforderlichen Geräte, Transporte, Bedienkräfte und Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes geregelt ist.

14. Bei übergeordneten Straßen ist vom AG die jeweils zuständige Straßenverkehrsbehörde einzubeziehen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

15. Vor Aufgrabungen sind vom AN Leitungsauskünfte bei den jeweiligen Ver- /Entsorgungsträgern einzuholen. Der Aufwand für das Einholen der Leitungsauskünfte und für das eventuelle Feststellen von Fremdleitungen ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

15a. Grabenlose Vortriebstechnik

Der Auftragnehmer hat für die Ausführung der ausgeschriebenen Leitungsbauarbeiten eine geeignete grabenlose Vortriebstechnik (Erdrakete) einschließlich des erforderlichen Zubehörs und Fachpersonals vorzuhalten.

Die Vortriebstechnik muss bei Bedarf kurzfristig einsatzbereit sein und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

16. Zu erbringende Leistungen, Geräte oder Stoffe die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind (Nachtragspositionen) müssen vor der Ausführung mit der Bauleitung abgesprochen werden.

17. Aus sprachlichen Verständigungsgründen hat der AN einen Vorarbeiter zu stellen, der die deutsche Sprache in Wort und Schrift fließend beherrscht.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Abrechnung:

a) Rechnungen sind in 1-facher Fertigung vorzulegen. Der AG geht bei Bauleistungen im Zusammenhang mit Arbeiten an einem privaten Grundstück in Vorleistung und rechnet mit dem AN ab.

b) Soweit private Hauseigentümer nach Rechnungsstellung dazu Fragen haben, werden diese durch den jeweiligen Bauführer des AN abgeklärt.

c) Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengeneinheiten beziehen sich grundsätzlich auf die Festmasse (verdichteter Zustand) des aus- bzw. einzubauenden Materials. Für Positionen, bei denen der Material / Baustoffnachweis durch Wiege- bzw. Lieferscheine erfolgt, gelten die Umrechnungs- bzw. Verdichtungsfaktoren der Tabelle in Anlage 1 der Leistungsbeschreibung.

d) Wenn Hausanschlüsse für Wasser und Abwasser gleichzeitig ausgeführt werden, sind die Arbeiten getrennt in Rechnung zu stellen: eine Rechnung an Stadt Schopfheim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und eine Rechnung an Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe Schopfheim.

Schopfheim, den 01.10.2026

Stadt Schopfheim
Fachbereich I/ Fachgruppe 2 Tiefbau
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe Schopfheim.

1 *Stundensätze*

1.1 *Stundenlohnsätze an Werktagen*

1.1.01 Bauführer

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.

1,000 h 80,00 80,00

1.1.02 Polier, Vorarbeiter

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.

Übertrag 80,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 5 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.02) ...					Übertrag 80,00
		1,000	h	62,00	62,00
1.1.03	Facharbeiter, Fahrer Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	58,00	58,00
1.1.04	Maschinist Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	58,00	58,00
1.1.05	Bauhelfer Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	55,00	55,00
Summe	1.1	*Stundenlohnsätze an Werktagen*			313,00

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.2	*Stundenlohnsätze an Sonn- u. Feiertagen sowie für Nacharbeit*				
1.2.01	Bauführer Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	86,00	86,00
1.2.02	Polier, Vorarbeiter Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	68,00	68,00
1.2.03	Facharbeiter, Fahrer Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	64,00	64,00
1.2.04	Maschinist Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.	1,000	h	64,00	64,00
1.2.05	Bauhelfer Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.				

Übertrag 282,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 7 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.05) ...					Übertrag 282,00

1,000	h	59,00	59,00
-------	---	-------	-------

Summe	1.2	*Stundenlohnsätze an Sonn- u. Feiertagen sowie für Nachtarbeit*	341,00
-------	-----	--	--------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.3	*Stundensätze für Geräte*				
1.3.01	Minibagger, 1,2 bis 2,5 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Minibagger Gewicht: 1,2 bis 2,5 t	1,000	h	36,00	36,00
1.3.02	Felsmeißel, Abbruchhammer, für Mini-Bagger Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Felsmeißel, Abbruchhammer für Mini-Bagger	1,000	h	23,00	23,00
1.3.03	Elektrospitzhammer Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Elektrospitzhammer	1,000	h	25,00	25,00
1.3.04	Radbagger/ Kettenbagger, bis 8 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Radbagger, Kettenbagger Gewicht: bis 8 t	1,000	h	51,00	51,00
1.3.05	Felsmeißel, Abbruchhammer, für Rad- und Kettenbagger Stundensatz für das Gerät, einschl. der				

Übertrag 135,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 9 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.05) ...					Übertrag 135,00
	Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Felsmeißel, Abbruchhammer, für Rad- und Kettenbagger	1,000	h	35,00	35,00
1.3.06	Hydraulikbagger, über 12 t bis 18 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Hydraulikbagger Gewichtsklasse: über 12 t bis 18 t	1,000	h	67,00	67,00
1.3.07	Mulchgerät, Anbaugerät für Rad- und Kettenbagger Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Mulchgerät, Anbaugerät für Rad- und Kettenbagger.	1,000	h	23,00	23,00
1.3.08	Zange , Anbaugerät für Bagger Vorhalten einer Zange für das versetzen von Natursteinen / Flussbausteinen aller Formate. Zange, Anbaugerät für Bagger	1,000	h	18,00	18,00
1.3.09	Radlader, 1 m³ Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Radlader Löffelinhalt: 1 m³	1,000	h	38,00	38,00
1.3.10	Besenaufsatz für Radlader				

Übertrag 316,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 10 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.10) ...					Übertrag 316,00

Zum Reinigen von Fahrbahnen etc.
Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Besenaufsatz für Radlader

1,000 h 22,00 22,00

1.3.11

Kehrmaschine

Zum Reinigen von Fahrbahnen etc.
Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Kehrmaschine

1,000 h 35,00 35,00

1.3.12

Grabenstampfer

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Grabenstampfer
Verdichtungsleistung : ca. 0,65 t

1,000 h 10,00 10,00

1.3.13

Flächenrüttler (Rüttelverd.), bis 0,75 t

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Flächenrüttler (Rüttelverd.): bis 0,75 t

1,000 h 14,00 14,00

1.3.14

Flächenrüttler (Rüttelverd.), 0,75-1,3 t

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,

Übertrag 397,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 11 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.14) ...					Übertrag 397,00

Reparaturkosten).
Flächenrüttler (Rüttelverd.): 0,75 bis 1,30 t

1,000 h 16,00 16,00

1.3.15 Kompressor, inkl. 1. Bohr- bzw Abbruchhammer

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
inkl. 1 Bohr- bzw. Abbruchhammer

1,000 h 38,00 38,00

1.3.16 Stromaggregat, transportabel, bis 50 kVA

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Stromaggregat: bis 50 kVA, transportabel

1,000 h 29,00 29,00

1.3.17 Beleuchtungssatz mit Stativ und Scheinwerfern

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Beleuchtungssatz mit Stativ und Scheinwerfern
zur Ausleuchtung der Baustelle

1,000 h 123,00 123,00

1.3.18 Fugenschneider, bis 10,0 kW

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsmitteln, Energie,
Reparaturkosten).
Fugenschneider: bis 10,0 kW

1,000 h 29,00 29,00

Übertrag 632,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 12 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag 632,00</i>
1.3.19	Vibrationswalze, bis 5,0 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Vibrationswalze: bis 5,0 t	1,000	h	29,00	29,00
1.3.20	Vibrationswalze, über 5,0 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Vibrationswalze: über 5,0 t	1,000	h	35,00	35,00
1.3.21	Kleintransporter für Personalbeförderung Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Kleintransporter	1,000	h	26,00	26,00
1.3.22	Lkw, 3,5 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Lkw Nutzlast: 3,5 t	1,000	h	28,00	28,00
1.3.23	Lkw, 8 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie,				

Übertrag 750,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 13 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.23) ...					Übertrag 750,00
	Reparaturkosten). Lkw Nutzlast: 8 t	1,000	h	35,00	35,00
1.3.24	Lkw, 8 t, Container Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Container Lkw Nutzlast: 8 t	1,000	h	38,00	38,00
1.3.25	Lkw, 8 t, Kranwagen Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Kranwagen Lkw Nutzlast: 8 t	1,000	h	42,00	42,00
1.3.26	Lkw, 12 t Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Lkw Nutzlast: 12 t	1,000	h	38,00	38,00
1.3.27	Hänger für Lkw, 8 t, Container Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Container Hänger Nutzlast: 8 t				

Übertrag 903,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 14 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.27) ...					Übertrag 903,00
		1,000	h	18,00	18,00
1.3.28	Abrollanhänger für Lkw Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Abrollanhänger Lkw	1,000	h	23,00	23,00
1.3.29	Zulage für Tieflader Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Tieflader	1,000	h	18,00	18,00
1.3.30	Grader, Motorleistung 55,0 bis 88,0 kW Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Grader, Motorleistung 55,0 bis 88,0 kW	1,000	h	80,00	80,00
1.3.31	Kernbohrgerät, inkl. Bohrkronen Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Kernbohrgerät, inkl. Bohrkronen für Bohrlochdurchmesser: 80 - 257 mm	1,000	h	35,00	35,00
1.3.32	Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m, vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen				

Übertrag 1.077,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 15 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.32) ...					Übertrag 1.077,00
	mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten für die Dauer der Baumaßnahme. Zaunhöhe : 2,00 m	1,000	St	7,00	7,00
1.3.33	Signallichtanlage, Batteriebetrieb Verkehrsregelung mit automatischer Signallichtanlage mit Eigenversorgung (Batteriebetrieb) entsprechend der StVO. Mit dem Einheitspreis sind die Betriebskosten der gesamten Anlage abgegolten Ampelentfernung : 20 m	1,000	Std	46,00	46,00
1.3.34	Baustromkasten liefern Baustromkasten für die gesamte Baustelle auf dem Baugelände liefern.	1,000	St	220,00	220,00
1.3.35	Wasser-/ Schmutzwasserpumpen mit B- Anschluss Vorhalten von mehreren funktionsfähigen Wasser-/ Schmutzwasserpumpen (incl. ausreichenden Schlauch) mit Anschluss B	1,000	h	9,00	9,00
1.3.36	Grabenverbau nach DIN 1610 Liefern von Material zur Herstellung eines Grabenverbau nach DIN 1610	1,000	m2	6,00	6,00
1.3.37	Motor-Flex Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten). Motorflex				

Übertrag 1.365,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 16 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.37) ...</i>					<i>Übertrag 1.365,00</i>

1,000	h	24,00	24,00
-------	---	-------	-------

Summe	1.3	*Stundensätze für Geräte*	1.389,00
-------	-----	---------------------------	----------

Summe	1	*Stundensätze*	2.043,00
-------	---	----------------	----------

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2	*Material*				
2.1	*Baustoffe*				
2.1.01	Sand, 0-1 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Sand Körnung: 0-1 mm	1,000	t	19,00	19,00
2.1.02	Sand, 0-2 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Sand Körnung: 0-2 mm	1,000	t	22,00	22,00
2.1.03	Sand, 0-4 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Sand Körnung: 0-4 mm	1,000	t	22,00	22,00
2.1.04	Splitt, 2/5 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Splitt Körnung: 2/5 mm	1,000	t	20,00	20,00
2.1.05	Splitt, 8/16 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Splitt Körnung: 8/16 mm	1,000	t	17,00	17,00
2.1.06	Filterkies, 0-32 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen.				

Übertrag 100,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 18 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.06) ...					Übertrag 100,00
	Filterkies Körnung: 0-32 mm	1,000	t	19,00	19,00
2.1.07	Filterkies, 0-56 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Filterkies Körnung: 0-56 mm	1,000	t	19,00	19,00
2.1.08	Wandkies, 0-x mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Filterkies Körnung: 0-x mm	1,000	t	16,00	16,00
2.1.09	Mineralschotter, 0-16 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Mineralschotter, (Bergsand) Körnung: 0-16 mm	1,000	t	19,00	19,00
2.1.10	Mineralschotter, 0-32 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Mineralschotter, (Bergsand) Körnung: 0-32 mm	1,000	t	15,00	15,00
2.1.11	RC-FrostSMaterial, 0-16 mm Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Unbelastetes und güteüberwachtes (Prüfzeugnis) Recycling-Frostschutzmaterial Körnung: 0-16 mm	1,000	t	10,00	10,00
2.1.12	RC-FrostSMaterial, 0-45 mm Liefern von Materialien,				

Übertrag 198,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 19 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.12) ...					Übertrag 198,00
	die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Unbelastetes und güteüberwachtes (Prüfzeugnis) Recycling-Frostschutzmaterial Körnung: 0-45 mm	1,000	t	12,00	12,00
2.1.13	Beton C 12/15 Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Beton C 12/15	1,000	m3	190,00	190,00
2.1.14	Beton C 20/25, XF 2 Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Beton C 20/25 Expositionsklasse XF 2	1,000	m3	196,00	196,00
2.1.15	Portlandzement (CEM I) 32,5 Liefern von Materialien, die gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Portlandzement (CEM I) 32,5	1,000	kg	0,50	0,50
2.1.16	Zementmörtel Liefern von Materialien, die gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Zementmörtel	1,000	l	0,75	0,75
2.1.17	Pflasterfugenmörtel Liefern von Materialien, die gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Pflasterfugenmörtel, PCI Pavific CEM, oder gleichwertig	1,000	kg	3,60	3,60
2.1.18	Zement-Schnellbinder Liefern von Materialien, die gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Zement-Schnellbinder				

Übertrag 600,85

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 20 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.18) ...					Übertrag 600,85
		1,000	kg	0,60	0,60
2.1.19	Mutterboden Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen, arm an Steinen, frei von Wurzelwerk und Ästen mit Durchmesser über 2 cm.				
		1,000	t	15,00	15,00
2.1.20	Mutterboden, gesiebt Liefern von Materialien, die gegen Nachweis / Wiegeschein zur Ausführung kommen. Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen, arm an Steinen, frei von Wurzelwerk und Ästen mit Durchmesser über 2 cm.				
		1,000	t	35,00	35,00
2.1.21	Rasensamen liefern und ausbringen Liefern und fachgerechtes Ausbringen von Rasensamenmischung (RSM) zur Wiederherstellung von Rasenflächen nach Tiefbauarbeiten				
		1,000	kg	8,50	8,50
2.1.22	Entsorgung von bituminösem Aufbruch Fachgerechte Entsorgung von bituminösem Aufbruch auf Deponie, nach Wahl AN. Entsorgungsnachweis ist dem AG mit der Rechnung vorzulegen.				
		1,000	t	28,00	28,00
2.1.23	Entsorgung von teerhaltigem Aufbruch Fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Aufbruch auf Deponie, nach Wahl AN. Entsorgungsnachweis ist dem AG mit der Rechnung vorzulegen.				
		1,000	t	115,00	115,00
2.1.24	Entsorgung von Beton- Aufbruch, Verbundsteinen, Randeinfassungen o. Ä.				

Übertrag 802,95

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 21 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.24) ...					Übertrag 802,95

Fachgerechte Entsorgung von Betonaufbruch,
Betonverbundsteinen, Randeinfassungen aus Beton o. Ä.
auf Deponie, nach Wahl AN.
Entsorgungsnachweis ist dem AG mit der Rechnung
vorzulegen.

1,000 t 10,00 10,00

2.1.25

Entsorgung von Aushub

Fachgerechte Entsorgung von Aushubmaterial
auf Deponie, nach Wahl AN.
Entsorgungsnachweis ist dem AG mit der Rechnung
vorzulegen.

1,000 t 16,00 16,00

Summe 2.1 *Baustoffe* 828,95

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2.2	*Rohre und Formstücke*				
2.2.01	Rohrleitung, Stz, Muffe, DN 125 Rohrleitung aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 125 Verbindungssystem : F Länge: 1,5 m	1,000	m	30,00	30,00
2.2.02	Rohrleitung, Stz, Muffe, DN 150 Rohrleitung aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 150 Verbindungssystem : F Länge: 1,50 m	1,000	m	33,00	33,00
2.2.03	Rohrleitung, Stz, Muffe, DN 200 Rohrleitung aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 200 Verbindungssystem : F Länge: 1,50 m	1,000	m	57,00	57,00
2.2.04	Bogen, Stz, Muffe, 15°, DN 125 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 125 Verbindungssystem : F Winkel : 15°	1,000	St	36,00	36,00
2.2.05	Bogen, Stz, Muffe, 30°, DN 125 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 125 Verbindungssystem : F				

Übertrag 156,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 23 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.05) ...					Übertrag 156,00
	Winkel : 30°				
		1,000	St	36,00	36,00
2.2.06	Bogen, Stz, Muffe, 45°, DN 125 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 125 Verbindungssystem : F Winkel : 45°				
		1,000	St	42,00	42,00
2.2.07	Bogen, Stz, Muffe, 15°, DN 150 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 150 Verbindungssystem : F Winkel : 15°				
		1,000	St	42,00	42,00
2.2.08	Bogen, Stz, Muffe, 30°, DN 150 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 150 Verbindungssystem : F Winkel : 30°				
		1,000	St	42,00	42,00
2.2.09	Bogen, Stz, Muffe, 45°, DN 150 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 150 Verbindungssystem : F Winkel : 45°				
		1,000	St	83,00	83,00
2.2.10	Bogen, Stz, Muffe, 15°, DN 200 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 200 Verbindungssystem : F				

Übertrag 401,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 24 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.10) ...					Übertrag 401,00
	Winkel : 15°				
		1,000	St	83,00	83,00
2.2.11	Bogen, Stz, Muffe, 30°, DN 200 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 200 Verbindungssystem : F Winkel : 30°				
		1,000	St	83,00	83,00
2.2.12	Bogen, Stz, Muffe, 45°, DN 200 Bogen aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 200 Verbindungssystem : F Winkel : 45°				
		1,000	St	110,00	110,00
2.2.13	Abzweig, Stz, Muffe, 45°, DN 125 Abzweig aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 125 Abgang : DN 125 Verbindungssystem : F/F Winkel : 45°				
		1,000	St	68,00	68,00
2.2.14	Abzweig, Stz, Muffe, 45°, DN 150 Abzweig aus Steinzeug (Stz) mit Muffe und Dichtung liefern. Alle Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu verschließen. Durchmesser : DN 150 Abgang : DN 150 Verbindungssystem : F/F Winkel : 45°				
		1,000	St	98,00	98,00
2.2.15	Übergangsstück Kunststoff für untersch. Rohrmaterialien DN 125 Übergangsstück aus Kunststoff für unterschiedliche Rohrmaterialien.				

Übertrag 843,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 25 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.15) ...					Übertrag 843,00
	Durchmesser : DN 125				
		1,000	St	28,00	28,00
2.2.16	Übergangsstück Kunststoff für untersch. Rohrmaterialien DN 150 Übergangsstück aus Kunststoff für unterschiedliche Rohrmaterialien. Durchmesser : DN 150				
		1,000	St	38,00	38,00
2.2.17	Übergangsstück Kunststoff für untersch. Rohrmaterialien DN 200 Übergangsstück aus Kunststoff für unterschiedliche Rohrmaterialien. Durchmesser : DN 200				
		1,000	St	58,00	58,00
2.2.18	Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 125 (125 x 5,5 mm) KG 2000, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), E-Modul Kurzzeit =3000 N/mm bzw. Langzeit =1500 N/mm, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m ² , glattwandig, mit angeformter Muffe und eingelegter, ölbeständiger FE-Dichtungen, liefern.				
		1,000	m	32,00	32,00
2.2.19	Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 (160 x 5,5 mm) KG 2000, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), E-Modul Kurzzeit =3000 N/mm bzw. Langzeit =1500 N/mm, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m ² , glattwandig, mit angeformter Muffe und eingelegter, ölbeständiger FE-Dichtungen, liefern.				
		1,000	m	22,00	22,00
2.2.20	Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 200 (200 x 6,6 mm) KG 2000, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), E-Modul Kurzzeit =3000 N/mm bzw. Langzeit =1500 N/mm, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m ² , glattwandig, mit angeformter Muffe und eingelegter, ölbeständiger FE-Dichtungen, liefern.				
		1,000	m	30,00	30,00
2.2.21	Bogen DN/OD 125/15° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen				

Übertrag 1.051,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 26 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.21) ...					Übertrag 1.051,00

FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 6,00 6,00

2.2.22

Bogen DN/OD 125/30°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 6,00 6,00

2.2.23

Bogen DN/OD 125/45°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 6,00 6,00

2.2.24

Bogen DN/OD 160/15°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 8,00 8,00

2.2.25

Bogen DN/OD 160/30°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 8,00 8,00

2.2.26

Bogen DN/OD 160/45°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 8,00 8,00

Übertrag 1.093,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 27 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag 1.093,00					
2.2.27	Bogen DN/OD 200/15° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	20,00	20,00
2.2.28	Bogen DN/OD 200/30° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	20,00	20,00
2.2.29	Bogen DN/OD 200/45° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformten Muffen und eingelegter, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	20,00	20,00
2.2.30	Abzweig DN/OD 125/110/45° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, Zulauf unter 45°, mit 2 angeformten Muffen und eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	28,00	28,00
2.2.31	Abzweig DN/OD 125/125/45° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, Zulauf unter 45°, mit 2 angeformten Muffen und eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	38,00	38,00
2.2.32	Abzweig DN/OD 160/110/45° aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem				

Übertrag 1.219,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 28 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.32) ...					Übertrag 1.219,00

Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,
Zulauf unter 45°, mit 2 angeformten Muffen und eingelegten,
ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 38,00 38,00

2.2.33 Abzweig DN/OD 160/160/45°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN
1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,
Zulauf unter 45°, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten,
ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 26,00 26,00

2.2.34 Abzweig DN/OD 200/160/45°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN
1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,
Zulauf unter 45°, mit 2 angeformten Muffen und eingelegten,
ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 58,00 58,00

2.2.35 Abzweig DN/OD 200/200/45°

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN
1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,
Zulauf unter 45°, mit 2 angeformten Muffen und eingelegten,
ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.

1,000 St 68,00 68,00

2.2.36 Reduktion DN/OD 125/110

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN
1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,
mit angeformter Muffe und eingelegter, ölbeständiger FE-Dichtung,
liefern.

1,000 St 5,00 5,00

2.2.37 Reduktion DN/OD 160/110

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN
1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,
mit angeformter Muffe und eingelegter, ölbeständiger FE-Dichtung,
liefern.

Übertrag 1.414,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 29 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.37) ...					Übertrag 1.414,00
		1,000	St	10,00	10,00
2.2.38	Reduktion DN/OD 200/160 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, mit angeformter Muffe und eingelegter, ölbeständiger FE-Dichtung, liefern.	1,000	St	24,00	24,00
2.2.39	Sattelstück DN/OD 160-200/90° für Hauptrohr bis DN 600 für Rohrwanddicken des Hauptrohres von 30 mm bis 180 mm, System Funke oder gleichwertig, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-306, mit 1 angeformten Muffe sowie integriertem Kugelgelenk, abwinkelbar von 0° bis 13° gemäß DWA A 139.	1,000	St	95,00	95,00
2.2.40	Sattelstück DN/OD 160-200/90° für Hauptrohr über DN 600 für Rohrwanddicken des Hauptrohres von 50 mm bis 230 mm, System Funke oder gleichwertig, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-306, mit 1 angeformten Muffe sowie integriertem Kugelgelenk, abwinkelbar von 0° bis 13° (bzw. 0° bis 11°) gemäß DWA A 139.	1,000	St	102,00	102,00
2.2.41	Übergangsmanschette DN/OD 160 auf Betonrohr DN 150 aus elastomerem Dichtungsmaterial zur Verbindung von KG-Rohr DN 160 mit Betonrohr DN 150 (Außendurchmesser 192 mm), passend für Kunststoffrohre Fabrikat Funke oder gleichwertig, liefern	1,000	St	156,00	156,00
2.2.42	Überschiebmuffe DN/OD 125 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, als Reparaturmuffe, mit 2 angeformten Muffen und eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	5,00	5,00

Übertrag 1.806,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 30 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 1.806,00</i>					
2.2.43	Überschiebmuffe DN/OD 160 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, als Reparaturmuffe, mit eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern.	1,000	St	14,00	14,00
2.2.44	Muffenstopfen DN/OD 160 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), glattwandig, liefern.	1,000	St	10,00	10,00
2.2.45	Muffenstopfen DN/OD 200 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), glattwandig, liefern.	1,000	St	14,00	14,00
2.2.46	Übergangsmanschette DN 125 auf DN/OD 160 aus Elastomer zur wasserdichten Verbindung unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Übergangsmanschette Fabrikat Funke, VPC Rohrkupplung 125AD, Spannbereich 123-161 mm, liefern.	1,000	St	167,00	167,00
2.2.47	KG 2000 Reinigungsrohr DN/OD 160 aus Polypropylen (PP), hochbelastbar, SN 10/16, maigrün, mit Revisionsöffnung, liefern.	1,000	St	125,00	125,00
2.2.48	KG 2000 Reinigungsrohr DN/OD 110 aus Polypropylen (PP), hochbelastbar, SN 10/16, maigrün, mit Revisionsöffnung, liefern.	1,000	St	85,00	85,00
2.2.49	KG 2000 Rohr DN/OD 110 aus Polypropylen (PP), SN 10/16, maigrün, glattwandig, mit Steckmuffe und eingelegter Dichtung, liefern.	1,000	m	10,00	10,00

Übertrag 2.231,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 31 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag 2.231,00					
2.2.50	KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 110 aus Polypropylen (PP), SN 10/16, maigrün, zur Verbindung von KG 2000 Rohren, liefern.	1,000	St	12,00	12,00
2.2.51	KG 2000 Bogen DN/OD 110, 30° aus Polypropylen (PP), SN 10/16, maigrün, mit Steckmuffe und eingelegter Dichtung, liefern.	1,000	St	14,00	14,00
2.2.52	KG 2000 Bogen DN/OD 110, 45° aus Polypropylen (PP), SN 10/16, maigrün, mit Steckmuffe und eingelegter Dichtung, liefern.	1,000	St	15,00	15,00
2.2.53	KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 110 aus Polypropylen (PP), passend für KG 2000 Rohrsysteme DN/OD 110, maigrün, mit eingelegerter Dichtung, liefern.	1,000	St	2,50	2,50
2.2.54	Leerrohr DN 62 für grabenlosen Leitungsbau Leerrohr DN 62, passend für den Einzug mittels Erdrakete Ø 85 mm, für grabenlosen ungesteuerten Rohrvortrieb, liefern.	1,000	m	22,00	22,00
Summe	2.2	*Rohre und Formstücke*			2.296,50

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2.3	*Schachtbauteile*				
2.3.01	Schachtring, Boden, Falz, DN 1000, h=500, S Schachtring mit Boden als Betonfertigteile in Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000 Bauhöhe : 500 mm	1,000	St	390,00	390,00
2.3.02	Schachtring, Boden, Falz, DN 1000, h=1000, S Schachtring mit Boden als Betonfertigteile in Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000 Bauhöhe : 500 mm	1,000	St	445,00	445,00
2.3.03	Schachtring, Falz, DN 1000, h=250, S Schachtring als Betonfertigteile in Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000 Bauhöhe : 250 mm	1,000	St	70,00	70,00
2.3.04	Schachtring, Falz, DN 1000, h=500, S Schachtring als Betonfertigteile in Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000 Bauhöhe : 500 mm	1,000	St	128,00	128,00
2.3.05	Schachtring, Falz, DN 1000, h=1000, S Schachtring als Betonfertigteile in Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000 Bauhöhe : 1000 mm	1,000	St	216,00	216,00
2.3.06	Schachthals, Falz, DN 1000/625, h=300, S Schachthals als Betonfertigteile in				

Übertrag 1.249,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 33 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.3.06) ...					Übertrag 1.249,00
	Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000/625 Bauhöhe : 300 mm	1,000	St	108,00	108,00
2.3.07	Schachthals, Falz, DN 1000/625, h=600, S Schachthals als Betonfertigteil in Falzausführung. Jedoch mit Steigeisen (S). Durchmesser : DN 1000/625 Bauhöhe : 600 mm	1,000	St	172,00	172,00
2.3.08	Auflagering, DN 625, h=40 Auflage- oder Ausgleichsring als Betonfertigteil mit Dichtungsmaterial. Durchmesser : DN 625 Ringhöhe : 40 mm	1,000	St	20,00	20,00
2.3.09	Auflagering, DN 625, h=60 Auflage- oder Ausgleichsring als Betonfertigteil mit Dichtungsmaterial. Durchmesser : DN 625 Ringhöhe : 60 mm	1,000	St	21,00	21,00
2.3.10	Auflagering, DN 625, h=80 Auflage- oder Ausgleichsring als Betonfertigteil mit Dichtungsmaterial. Durchmesser : DN 625 Ringhöhe : 80 mm	1,000	St	22,00	22,00
2.3.11	Auflagering, DN 625, h=100 Auflage- oder Ausgleichsring als Betonfertigteil mit Dichtungsmaterial. Durchmesser : DN 625 Ringhöhe : 100 mm	1,000	St	23,00	23,00

Übertrag 1.615,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 34 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 1.615,00

2.3.12 Auflagering, DN 625, h=120

Auflage- oder Ausgleichsring als
Betonfertigteile mit Dichtungsmaterial.
Durchmesser : DN 625
Ringhöhe : 120 mm

1,000 St 25,00 25,00

2.3.13 Abdeckung, Kl. D 400, mit Lüftung, einwalzbar

Zum Einwalzen in bituminöse Fahrbahnbeläge,
rund, mit Ventilation und dämpfender Einlage,
LW 605 mm, Rahmenhöhe gesamt 190 mm,
mit Sicherheitsscharnier und 2 Federarretierungen,
Inspektionsstellung 120°,
runder Rahmenschaft Außenmaß 613mm,
zur Verwendung mit Ausgleichsrings nach DIN 4034 und
Einlegeabmessungen für Deckel nach DIN 19584

Rahmen aus Gusseisen mit austauschbarer dämpfender Einlage,
scharfkantig
Deckel aus Gusseisen mit Ventilation

Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de).

Schachtabdeckung liefern und gemäß den Herstellervorschriften
einbauen.

Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP-S oder gleichwertig.

1,000 St 352,00 352,00

2.3.14 Abdeckung, Kl. D 400, ohne Lüftung, einwalzbar

Zum Einwalzen in bituminöse Fahrbahnbeläge,
rund, ohne Ventilation und dämpfender Einlage,
LW 605 mm, Rahmenhöhe gesamt 190 mm,
mit Sicherheitsscharnier und 2 Federarretierungen,
Inspektionsstellung 120°,
runder Rahmenschaft Außenmaß 613mm,
zur Verwendung mit Ausgleichsrings nach DIN 4034 und
Einlegeabmessungen für Deckel nach DIN 19584

Rahmen aus Gusseisen mit austauschbarer dämpfender Einlage,
scharfkantig
Deckel aus Gusseisen ohne Ventilation

Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de).

Schachtabdeckung liefern und gemäß den Herstellervorschriften
einbauen.

Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP-S oder gleichwertig.

Übertrag 1.992,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 35 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.3.14) ...

Übertrag 1.992,00

		1,000	St	325,00	325,00
--	--	-------	----	--------	--------

Summe	2.3	*Schachtbauteile*			2.317,00
-------	-----	-------------------	--	--	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2.4	*Straßenabläufe*				
2.4.01	Aufsatz 300/500, Kl. D 400, Pultform Kennmaß 300 x 500 mm, in Pultform mit beidseitiger Aufklappvorrichtung und Federarretierung, beidseitig aufklappbar und herausnehmbar, hochziehbarer geschlossener Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage, Rahmenhöhe 140 mm, Einlaufquerschnitt 586 cm², Rahmen aus Gusseisen Rost aus Gusseisen, klapperfrei durch sichere tiefgreifende Dreipunktauflagerung des Rostes im Rahmen, Schlitzweite 26 mm Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de). Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig dünn gegossenen Soll-Bruchstellen möglich. Aufsatz liefern und gemäß den Einbau-, Bedienungs- und Wartungshinweisen höhengerecht versetzen. Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP oder gleichwertig.	1,000	St	134,00	134,00
2.4.02	Aufsatz 300/500, Kl. D 400, Pultform für Fußgängerstraßen Kennmaß 300 x 500 mm, in Pultform mit beidseitiger Aufklappvorrichtung und Federarretierung, beidseitig aufklappbar und herausnehmbar, hochziehbarer geschlossener Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage, Rahmenhöhe 140 mm, Einlaufquerschnitt 372 cm², Rahmen aus Gusseisen Rost aus Gusseisen, klapperfrei durch sichere tiefgreifende Dreipunktauflagerung des Rostes im Rahmen, Schlitzweite 16 mm Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de). Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig dünn gegossenen Soll-Bruchstellen möglich. Aufsatz liefern und gemäß den Einbau-, Bedienungs- und Wartungshinweisen höhengerecht versetzen. Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP oder gleichwertig.	1,000	St	158,00	158,00
2.4.03	Aufsatz 300/500, Kl. D 400, Rinnenform				

Übertrag 292,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 37 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.4.03) ...					Übertrag 292,00

Kennmaß 300 x 500 mm,
in Rinnenform mit beidseitiger Aufklappvorrichtung und
Federarretierung,
beidseitig aufklappbar und herausnehmbar,
hochziehbarer geschlossener Rahmen aus Gusseisen mit
Eimerauflage,
Rahmenhöhe 140 mm,
Einlaufquerschnitt 586 cm²,

Rahmen aus Gusseisen
Rost aus Gusseisen, klapperfrei durch sichere tiefgreifende
Dreipunktauflagerung des Rostes im Rahmen, Schlitzweite 26 mm

Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de).

Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig dünn
gegossenen Soll-Bruchstellen möglich.

Geeignet für Parkflächen und vergleichbare Verkehrsflächen jedoch
wegen der Rinnenform nicht für Fahrbahnen von Straßen.

Aufsatz liefern und gemäß den Einbau-, Bedienungs- und
Wartungshinweisen höhengerecht versetzen.

Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP oder gleichwertig.

1,000 St 150,00 150,00

2.4.04

Aufsatz 500/500, Kl. D 400, Pultform

Kennmaß 500 x 500 mm,
in Pultform mit beidseitiger Aufklappvorrichtung und Federarretierung,
beidseitig aufklappbar und herausnehmbar,
hochziehbarer geschlossener Rahmen aus Gusseisen mit
Eimerauflage,
Rahmenhöhe 140 mm,
Einlaufquerschnitt 952 cm²,

Rahmen aus Gusseisen
Rost aus Gusseisen, klapperfrei durch sichere tiefgreifende
Dreipunktauflagerung des Rostes im Rahmen, Schlitzweite 24 mm

Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de).

Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig dünn
gegossenen Soll-Bruchstellen möglich.

Aufsatz liefern und gemäß den Einbau-, Bedienungs- und
Wartungshinweisen höhengerecht versetzen.

Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP oder gleichwertig.

1,000 St 158,00 158,00

2.4.05

Aufsatz 500/500, Kl. D 400, Pultform für Fußgängerstraßen

Übertrag 600,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 38 von 67

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.4.05) ...					Übertrag 600,00

Kennmaß 500 x 500 mm,
in Pultform mit beidseitiger Aufklappvorrichtung und Federarretierung,
beidseitig aufklappbar und herausnehmbar,
hochziehbarer geschlossener Rahmen aus Gusseisen mit
Eimerauflage,
Rahmenhöhe 140 mm,
Einlaufquerschnitt 649 cm²,

Rahmen aus Gusseisen
Rost aus Gusseisen, klapperfrei durch sichere tiefgreifende
Dreipunktauflagerung des Rostes im Rahmen, Schlitzweite 16 mm

Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de).

Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig dünn
gegossenen Soll-Bruchstellen möglich.

Aufsatz liefern und gemäß den Einbau-, Bedienungs- und
Wartungshinweisen höhengerecht versetzen.

Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP oder gleichwertig.

1,000 St 197,00 197,00

2.4.06 Aufsatz 500/500, Kl. D 400, Rinnenform

Kennmaß 500 x 500 mm,
in Rinnenform mit beidseitiger Aufklappvorrichtung und
Federarretierung,
beidseitig aufklappbar und herausnehmbar,
hochziehbarer geschlossener Rahmen aus Gusseisen mit
Eimerauflage,
Rahmenhöhe 140 mm,
Einlaufquerschnitt 925 cm²,

Rahmen aus Gusseisen
Rost aus Gusseisen, klapperfrei durch sichere tiefgreifende
Dreipunktauflagerung des Rostes im Rahmen, Schlitzweite 24 mm

Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.get-guete.de).

Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig dünn
gegossenen Soll-Bruchstellen möglich.

Geeignet für Parkflächen und vergleichbare Verkehrsflächen jedoch
wegen der Rinnenform nicht für Fahrbahnen von Straßen.

Aufsatz liefern und gemäß den Einbau-, Bedienungs- und
Wartungshinweisen höhengerecht versetzen.

Fabrikat: MEIERGUSS MEITOP oder gleichwertig.

1,000 St 174,00 174,00

2.4.07 Auflagerring, h=60

Übertrag 971,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 39 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.4.07) ...					Übertrag 971,00
	Betonteilkombination für Straßenablauf, Auflagering DIN 4052 - Teil Nr. 10a/10b Bauhöhe: 60 mm	1,000	St	7,00	7,00
2.4.08	Schlammeimer, h=250, 500/500 Passend für Beton-Guss-Aufsatz mit Rahmengröße 500/500mm Material: Stahl verzinkt DIN 4052 - Form B1 Bauhöhe: 250 mm	1,000	St	12,00	12,00
2.4.09	Schlammeimer, h=600, 500/500 Passend für Beton-Guss-Aufsatz mit Rahmengröße 500/500mm Material: Stahl verzinkt DIN 4052 - Form A4 Bauhöhe: 600 mm	1,000	St	17,00	17,00
2.4.10	Schlammeimer, h=325, 300/500 Passend für Beton-Guss-Aufsatz mit Rahmengröße 305/520mm Material: Stahl verzinkt DIN 4052 - Form D1 Bauhöhe: 325 mm	1,000	St	12,00	12,00
2.4.11	Schaft, h=200 Betonteilkombination für Straßenablauf, Schaft DIN 4052 - Teil Nr. 5c Bauhöhe: 200 mm	1,000	St	23,00	23,00
2.4.12	Schaft, h=570 Betonteilkombination für Straßenablauf, Schaft DIN 4052 - Teil Nr. 5d Bauhöhe: 570 mm	1,000	St	24,00	24,00
2.4.13	Schaftkonus, h=300 Betonteilkombination für Straßenablauf, Schaftkonus DIN 4052 - Teil Nr. 11 Bauhöhe: 300 mm				

Übertrag 1.066,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 40 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.4.13) ...					Übertrag 1.066,00
		1,000	St	27,00	27,00
2.4.14	Zwischenteil, h=300 Betonteilkombination für Straßenablauf, Zwischenteil DIN 4052 - Teil Nr. 6a Bauhöhe: 300 mm	1,000	St	23,00	23,00
2.4.15	Muffenteil mit Steckmuffe L, h=350 Betonteilkombination für Straßenablauf, Muffenteil mit Steckmuffe L, DN 150 DIN 4052 - Teil Nr. 3a Bauhöhe: 350 mm	1,000	St	26,00	26,00
2.4.16	Boden, h=300 Betonteilkombination für Straßenablauf, Boden DIN 4052 - Teil Nr. 2a Bauhöhe: 300 mm	1,000	St	12,00	12,00
2.4.17	Boden mit Steckmuffe L, h=330 Betonteilkombination für Straßenablauf, Boden mit Steckmuffe L, DN 150 DIN 4052 - Teil Nr. 1a Bauhöhe: 330 mm	1,000	St	13,00	13,00
Summe	2.4	*Straßenabläufe*			1.167,00
Summe	2	*Material*			6.609,45

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3	*Randeinfassungen*				
3.1	*Aufnehmen, Reinigen, Lagern, Einbauen von Bord- und Einfassungsstein* Aufnehmen, Reinigen, seitlich Lagern und Wiederversetzen von Bord- oder Einfassungssteinen auf durchgehendem 15 cm starkem Betonfundament einschl. aller Erd-, Bitumen- und Nebenarbeiten				
3.1.01	Betonrandstein, 8/20 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/20	1,000	m	48,00	48,00
3.1.02	Betonrandstein, 8/25 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/25	1,000	m	48,00	48,00
3.1.03	Betonrandstein, 8/30 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/30	1,000	m	48,00	48,00
3.1.04	Betonrandstein, 12/15/30 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 12/15/30	1,000	m	63,00	63,00
3.1.05	Betonrinnenplatten, alle Größen Wie Hauptposition, jedoch Betonrinnenplatten, alle Größen	1,000	m	35,00	35,00
3.1.06	Granitrandsteine 12/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 12/30	1,000	m	63,00	63,00
3.1.07	Granitrandsteine 15/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 15/30	1,000	m	56,00	56,00
3.1.08	Granitgroßpflaster				

Übertrag 361,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 42 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.1.08) ...					Übertrag 361,00

Wie Hauptposition, jedoch Granitgroßpflaster
auf Betonfundament bis 20 cm Stärke.

1,000 m 56,00 56,00

Summe	3.1	*Aufnehmen, Reinigen, Lagern, Einbauen von Bord- und Einfassungsstein*	417,00
-------	-----	---	--------

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3.2	*Liefern und Einbauen von Bord- und Einfassungssteinen* auf ein durchgehend 15 cm starkes Betonfundament, einschl. aller Erd-, Bitumen- und Nebenarbeiten. Beton: C 12/25				
3.2.01	Betonrandstein, 8/20 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/20	1,000	m	40,00	40,00
3.2.02	Betonrandstein, 8/25 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/25	1,000	m	40,00	40,00
3.2.03	Betonrandstein, 8/30 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/30	1,000	m	40,00	40,00
3.2.04	Betonrandstein, 12/15/30 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 12/15/30	1,000	m	55,00	55,00
3.2.05	Betonrinnenplatten, alle Größen Wie Hauptposition, jedoch Betonrinnenplatten, alle Größen	1,000	m	35,00	35,00
3.2.06	Granitrandsteine 12/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 12/30	1,000	m	75,00	75,00
3.2.07	Granitrandsteine 15/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 15/30	1,000	m	75,00	75,00
3.2.08	Granitgroßpflaster Wie Hauptposition, jedoch Granitgroßpflaster auf Betonfundament bis 20 cm Stärke.				

Übertrag 360,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 44 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.2.08) ...</i>					<i>Übertrag 360,00</i>
		1,000	m	48,00	48,00
3.2.09	Rinne/Pflasterbund, einzeilig Wie Hauptposition, jedoch Ausführung als einzeilige Rinne.	1,000	m	48,00	48,00
3.2.10	Rinne/Pflasterbund, zweizeilig o. Homburger Kante Wie Hauptposition, jedoch Ausführung als zweizeilige Rinne/Pflasterbund oder Homburger Kante.	1,000	m	75,00	75,00
Summe	3.2	*Liefern und Einbauen von Bord- und Einfassungssteinen*			531,00

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3.3	*Ausbauen und Entsorgen von Bord- und Einfassungssteinen* auf einem durchgehend 20 cm starkem Betonfundament, einschl. aller Erd-, Bitumen- und Nebenarbeiten. Beton: C 12/25				
3.3.01	Betonrandstein, 8/20 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/20	1,000	m	42,00	42,00
3.3.02	Betonrandstein, 8/25 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/25	1,000	m	42,00	42,00
3.3.03	Betonrandstein, 8/30 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 8/30	1,000	m	43,00	43,00
3.3.04	Betonrandstein, 12/15/30 Wie Hauptposition, jedoch Betonrandstein 12/15/30	1,000	m	58,00	58,00
3.3.05	Betonrinnenplatten, alle Größen Wie Hauptposition, jedoch Betonrinnenplatten, alle Größen	1,000	m	36,00	36,00
3.3.06	Granitrandsteine 12/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 12/30	1,000	m	75,00	75,00
3.3.07	Granitrandsteine 15/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 15/30	1,000	m	78,00	78,00
3.3.08	Granitrandsteine 15/30 Wie Hauptposition, jedoch Granitrandsteine 15/30	1,000	m	78,00	78,00

Übertrag 452,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 46 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag 452,00</i>

Summe	3.3	*Ausbauen und Entsorgen von Bord- und Einfassungssteinen*	452,00
--------------	------------	--	---------------

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3.4	*Bearbeiten von Beton-/Natursteinen* Bearbeiten von Köpfen an Bord- und Einfassungssteinen aus Beton/Naturstein				
3.4.01	Bearbeiten von Betonsteinen Bearbeiten von Köpfen an Bord- und Einfassungssteinen aus Beton.				
		1,000	St	20,00	20,00
3.4.02	Bearbeiten von Natursteinen Bearbeiten von Köpfen an Bord- und Einfassungssteinen aus Naturstein.				
		1,000	St	20,00	20,00
3.4.03	Nacharbeiten an Bordsteinen Nacharbeiten oder Aufarbeiten eines vorhandenen Anlaufes (Fase) oder der Trittfläche an Bordsteinen.				
		1,000	m	25,00	25,00
Summe	3.4	*Bearbeiten von Beton-/Natursteinen*			65,00
Summe	3	*Randeinfassungen*			1.465,00

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
4	*Pflasterarbeiten*				
4.1	*Pflasterarbeiten, Vorarbeiten*				
4.1.01	Herstellen der Höhenlage Herstellen der ursprünglichen bzw. planmäßigen Höhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheiten der Unterlage. Nachverdichten der Unterlage.	1,000	m2	6,00	6,00
4.1.02	Einschneiden von Verbundsteinpflaster Einschneiden und Zuarbeiten von Verbundsteinen aus Beton, alle Formate. Inkl. aller Geräte und dazugehöriger Arbeiten.	1,000	m2	13,00	13,00
4.1.03	Einschneiden von Platten aus Naturstein Einschneiden und Zuarbeiten von Platten aus Naturstein, alle Formate. Inkl. aller Geräte und dazugehöriger Arbeiten.	1,000	m2	13,00	13,00
4.1.04	Oberflächenbeläge um Einbauten und Aussparungen Verlegen und Versetzen von Oberflächenbelägen, aus Verbundsteinpflaster, Natursteinpflaster, Naturstein- und Betonplatten um Einbauten und Aussparungen.	1,000	m2	42,00	42,00
Summe	4.1 *Pflasterarbeiten, Vorarbeiten*				74,00

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
4.2	*Pflasterarbeiten mit Betonverbundsteinen*				
4.2.01	Betonverbundsteine, ausbauen, lagern, wiedereinbauen Ausbauen, Reinigen, Lagern und Wiedereinbauen von Verbundsteinen aus Beton, alle Formate inkl. Abrütteln der Steine nach der Verlegung, und Einbringen von Schlemmsand zum Verschließen der Fugen.	1,000	m2	41,00	41,00
4.2.02	Betonverbundsteine, ausbauen und beseitigen, alle Formate Verbundpflaster verschiedener Art ausbauen. Anfallendes Material entsorgen. Steinformat : verschieden Bettung : Splitt / Sand oder Beton / Estrich bis 15 cm Höhe Fugenfüllung : Sand oder Beton	1,000	m2	22,00	22,00
4.2.03	Betonverbundsteine, liefern und verlegen, alle Formate Verlegen auf einer 5 cm starken Bettung aus Splitt-/ Sandgemisch. Körnung: 0 / 5 mm Gesteinsart : Granit Größe : alle Formate	1,000	m2	82,00	82,00
Summe	4.2 *Pflasterarbeiten mit Betonverbundsteinen*				145,00

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
4.3	*Pflasterarbeiten mit Natursteinpflaster*				
4.3.01	Natursteinpflaster, ausbauen, lagern, wiedereinbauen Ausbauen, Reinigen, Lagern und Wiedereinbauen von Natursteinpflaster, alle Formate, inkl. Abrütteln der Steine nach der Verlegung, und Einbringen von Schlemmsand zum Verschließen der Fugen.	1,000	m2	85,00	85,00
4.3.02	Natursteinpflaster, liefern und verlegen, alle Formate Natursteinpflaster liefern und verlegen auf einer 10 cm starken Betonschicht C 12/15 Gesteinsart : Granit Größe : alle Formate	1,000	m2	108,00	108,00
Summe	4.3	*Pflasterarbeiten mit Natursteinpflaster*			193,00
Summe	4	*Pflasterarbeiten*			412,00

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
5	*Belagsarbeiten*				
5.1	*Belagsarbeiten, Vorarbeiten*				
5.1.01	Bitumenbelag einschneiden, bis 15 cm Bitumenbelag (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bitum. Tragschicht) einschneiden, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Schichtdicke: bis 15 cm	1,000	m	8,00	8,00
5.1.02	Bitumenbelag einschneiden, über 15 cm Bitumenbelag (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bitum. Tragschicht) einschneiden, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Schichtdicke: über 15 cm	1,000	m	9,50	9,50
5.1.03	Bitumenbelag fräsen, bis 4 cm, Fläche < 500 m² Bituminösen Belag abfräsen und reinigen. Die Art des Fräsverfahrens (heiss oder kalt) bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Das Fräsgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, und ist von diesem zu beseitigen. Anschlüsse an Randbefestigungen werden nicht extra vergütet. Bereich : Straßen, Wege, Plätze Frästiefe : bis 4 cm Fläche: < 500 m²	1,000	m2	36,50	36,50
5.1.04	Bitumenbelag fräsen, bis 4 cm, Fläche > 500 m² Bituminösen Belag abfräsen und reinigen. Die Art des Fräsverfahrens (heiss oder kalt) bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Das Fräsgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, und ist von diesem zu beseitigen. Anschlüsse an Randbefestigungen werden nicht extra vergütet. Bereich : Straßen, Wege, Plätze Frästiefe : bis 4 cm Fläche: > 500 m²	1,000	m2	34,00	34,00
5.1.05	Ansprühen der Oberflächen m. Bindemittel				

Übertrag 88,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 52 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 5.1.05) ...					Übertrag 88,00
	Gereinigte Oberflächen mit bituminösem Bindemittel (Haftkleber) ansprühen. Bindemittelanteil: ca. 0,2 kg/m ²	1,000	m ²	1,00	1,00
5.1.06	Straßenanschlußfuge m. Schmelzband, 10x50 Bituminöses Schmelzband fachgerecht einbauen, als Fuge zwischen bituminösen Deckschichten im Straßenanschlußbereich. Anschlußbereich säubern, wenn erforderlich trocknen und mit bituminösem Voranstrich versehen. Fugenband: 10/50 mm	1,000	m	8,50	8,50
5.1.07	Frostschuttschicht 0/45 mm Liefen, einbauen und verdichten von FSS-Material. Abrechnung erfolgt nach m ³ , im eingebauten und verdichtetem Zustand. Körnung: 0/45 mm	1,000	m ³	67,00	67,00
5.1.08	Nachverdichten der Einbaufläche Nachverdichten von Flächen in Straßen, Wegen und Plätzen. Bodenklasse : 3 + 4 Bereich : Straßen, Wege, Plätze	1,000	m ²	1,20	1,20
5.1.09	Proben entnehmen, Bohrkern Proben des bestehenden Straßenbelags entnehmen, und kennzeichnen, inkl. Kernbohrgerät Bohrkern	1,000	Stück	87,00	87,00
Summe	5.1 *Belagsarbeiten, Vorarbeiten*				252,70

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
5.2	*Belagsarbeiten, Handeinbau*				
5.2.01	AC 32 T S, liefern, einbauen und verdichten, 8 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 32 T S, , Handeinbau Asphalttragschicht Einbaustärke: 8 cm Tragschicht, normale Belastung Bindemittel: 5/70	1,000	m2	32,50	32,50
5.2.02	AC 32 T S, liefern, einbauen und verdichten, 10 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 32 T S Handeinbau Asphalttragschicht Einbaustärke: 10 cm Tragschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	38,50	38,50
5.2.03	AC 32 T S, liefern, einbauen und verdichten, 15 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 32 T S Handeinbau Asphalttragschicht Einbaustärke: 15 cm Tragschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	48,00	48,00
5.2.04	AC 16 TD , liefern, einbauen und verdichten, 8 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 16 TD , 70/100, Handeinbau Asphalttragdeckschicht Einbaustärke: 8 cm Spezifisches Gewicht: 185 kg/m² Asphalttragdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 70/100	1,000	m2	40,00	40,00
5.2.05	AC 16 TD , liefern, einbauen und verdichten, 10 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 16 TD , 70/100, Handeinbau				

Übertrag 159,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 54 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 5.2.05) ...					Übertrag 159,00
	Asphalttragdeckschicht Einbaustärke: 10 cm Spezifisches Gewicht: 231 kg/m² Asphalttragdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 70/100	1,000	m2	45,00	45,00
5.2.06	AC 16 TD , liefern, einbauen und verdichten, 15 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 16 TD , 70/100, Handeinbau Asphalttragdeckschicht Einbaustärke: 15 cm Spezifisches Gewicht: 347 kg/m² Asphalttragdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 70/100	1,000	m2	58,00	58,00
5.2.07	AC 8 D N, liefern, einbauen und verdichten, 3,5 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 8 D N Handeinbau Asphaltdeckschicht Einbaustärke: 3,5 cm Asphaltdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70 Körnung: 0/8 mm	1,000	m2	33,00	33,00
5.2.08	Zulage für PMB Zulage für Polymermodifizierte Bindemittel, Modifizierungsart A	1,000	m2	19,50	19,50
Summe	5.2 *Belagsarbeiten, Handeinbau*				314,50

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
5.3	*Belagsarbeiten, Maschinelles Einbau*				
5.3.01	AC 32 T S, liefern, einbauen und verdichten, 8 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 32 T S, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphalttragschicht Einbaustärke: 8 cm Tragschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	37,50	37,50
5.3.02	AC 32 T S, liefern, einbauen und verdichten, 10 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 32 T S, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphalttragschicht Einbaustärke: 10 cm Tragschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	45,00	45,00
5.3.03	AC 32 T S, liefern, einbauen und verdichten, 15 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 32 T S, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphalttragschicht Einbaustärke: 15 cm Tragschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	55,00	55,00
5.3.04	AC 16 TD , liefern, einbauen und verdichten, 8 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 16 TD , 70/100, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphalttragdeckschicht Einbaustärke: 8 cm Spezifisches Gewicht: 185 kg/m2 Asphalttragdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 70/100	1,000	m2	46,50	46,50

Übertrag 184,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 56 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 184,00</i>					
5.3.05	AC 16 TD , liefern, einbauen und verdichten, 10 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 16 TD , 70/100, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphalttragdeckschicht Einbaustärke: 10 cm Spezifisches Gewicht: 231 kg/m2 Asphalttragdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 70/100	1,000	m2	52,00	52,00
5.3.06	AC 16 TD , liefern, einbauen und verdichten, 15 cm Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 16 TD , 70/100, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphalttragdeckschicht Einbaustärke: 15 cm Spezifisches Gewicht: 347 kg/m2 Asphalttragdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 70/100	1,000	m2	60,00	60,00
5.3.07	AC 8 D N, liefern, einbauen und verdichten, 4 cm, < 500 m2 Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 8 D N, , inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Einbau mit Fertiger Asphaltdeckschicht Einbaustärke: 4 cm Asphaltdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	40,00	40,00
5.3.08	AC 8 D N, liefern, einbauen und verdichten, 4 cm, > 500 m2 Liefern, einbauen und verdichten von Asphaltbeton AC 8 D N,, inkl. Baustelleneinrichtung und aller Transporte. Für Flächen >500 m2 Einbau mit Fertiger Asphaltdeckschicht Einbaustärke: 4 cm Asphaltdeckschicht, normale Belastung Bindemittel: 50/70	1,000	m2	33,00	33,00
5.3.09	Zulage für PMB				

Übertrag 369,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 57 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 5.3.09) ...					Übertrag 369,00

Zulage für Polymermodifizierte Bindemittel,
Modifizierungsart A

1,000 m2 17,50 17,50

Summe 5.3 *Belagsarbeiten, Maschineller Einbau* 386,50

Summe 5 *Belagsarbeiten* 953,70

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
6	*Sonstiges*				
6.1	*Aushubarbeiten*				
6.1.01	Kiessand- Verfüllung lösen und laden Verfüllung aus Kiessand lösen und aufnehmen. Material wird Eigentum des AN. Baustoff: Kiessand Körnung: bis 0/56				
		1,000	m3	45,50	45,50
6.1.02	Beton Befestigung aufbrechen und beseitigen Aufbrechen und Beseitigen von unbewehrtem Beton aller Schichtdicken				
		1,000	m2	53,00	53,00
6.1.03	Bituminöse Befestigung aufbrechen/beseitigen, 5 - 15cm Bituminöse Befestigung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen Schichtdicke: 5 - 15 cm				
		1,000	m2	15,50	15,50
6.1.04	Bituminöse Befestigung aufbrechen/beseitigen, > 15cm Bituminöse Befestigung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen Schichtdicke: > 15 cm				
		1,000	m2	16,00	16,00
Summe	6.1 *Aushubarbeiten*				130,00

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
6.2	*Einbauteile*				
6.2.01	Einbauteile anpassen, Schieberkappe, Unterflurhydrant Hierzu Kappe komplett freilegen, Grundplatte auf Höhe setzen, Kappe mit Beton fixieren. Aushubmaterial geht in Eigentum des AN über. Beschädigte Grundplatten bzw. Kappen können beim Eigenbetrieb Stadtwerke gegen neue ausgetauscht werden. Straßenkappe für Unterflurhydranten, Wasserschieber und Gasschieber einwalzbar anpassen.	1,000	St	85,00	85,00
6.2.02	Einbauteile anpassen, Schachtabdeckung, Straßeneinlauf Anpassen von Schachtabdeckungen und Straßeneinläufen auf neue Höhenlage inkl. aller erforderlichen Materialien und Werkzeuge.	1,000	St	290,00	290,00
6.2.03	Schachtabdeckung rund sanieren o. austauschen, bis zu 5 St. Schachtabdeckung rund wie folgt sanieren oder austauschen (erneuern): Abdeckung ausbohren / schneiden und seitlich lagern, Außendurchmesser bis 80 cm. Asphalt aufnehmen und entsorgen. Vorhandene Schachtabdeckung reinigen und neu mit Zementmörtel auf Höhe setzen. Restfläche neu mit Asphaltbelag (Bitukies bis 336 kg/qm) und Asphaltbeton (bis 11kg/qm) einschl. Haftbrücke und Schmelzband einbauen und verdichten. Ausführung als Pauschale pro Stück bis ca. 5 cm Höhenangleichung. Die Zulieferung von Einbauteilen (Abdeckungen, Ausgleichsringe etc.) wird gesondert vergütet. Ausgebaute Schachtbauteile gehen in den Besitz des AN über. Einheitspreis pro Schachtangleichung gültig für bis zu 5 St. Angleichungen pro Einsatzstelle und Einsatz	1,000	St	1.050,00	1.050,00
6.2.04	Schachtabdeckung rund sanieren o. austauschen, mehr als 5 St. Schachtabdeckung rund wie folgt sanieren oder austauschen (erneuern): Abdeckung ausbohren / schneiden und seitlich lagern, Außendurchmesser bis 80 cm. Asphalt aufnehmen und entsorgen. Vorhandene Schachtabdeckung reinigen und neu mit Zementmörtel auf Höhe setzen. Restfläche neu mit Asphaltbelag (Bitukies bis 336 kg/qm) und Asphaltbeton (bis 11kg/qm) einschl. Haftbrücke und Schmelzband einbauen und verdichten. Ausführung als Pauschale pro Stück bis ca. 5 cm Höhenangleichung. Die Zulieferung von Einbauteilen (Abdeckungen, Ausgleichsringe etc.) wird gesondert vergütet. Ausgebaute Schachtbauteile gehen in den Besitz des AN über. Einheitspreis pro Schachtangleichung gültig bei mehr als 5 St. Angleichungen pro Einsatzstelle und Einsatz	1,000	St	1.000,00	1.000,00

Übertrag 2.425,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 60 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag 2.425,00</i>

Summe	6.2	*Einbauteile*			2.425,00
--------------	------------	----------------------	--	--	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
6.3	*Gehwegabsenkung*				
6.3.01	Gehwegabsenkung, bis 1m Breite Absenken von Gehwegen inkl. erforderlichen Nebenarbeiten und zugehöriger Baustelleneinrichtung. Hierzu gehören die höhenmäßige Angleichung des Gehweges, mit Bitumenaufbruch, Aufnehmen und Abfahren von Aushubmaterial, Einbringen von FSS und höhenmäßige Anpassung an den Bestand, erforderliche Bitu-/ Pflasterarbeiten und ggf. Rinnenplatten / Pflasterbund aufnehmen und wiederversetzen. Gehwegbreite bis 1,0 m, Straßenseitig mit Randstein und ggf. Rinnenstein	1,000	m	490,00	490,00
6.3.02	Gehwegabsenkung, bis 2m Breite Absenken von Gehwegen inkl. erforderlichen Nebenarbeiten und zugehöriger Baustelleneinrichtung. Hierzu gehören die höhenmäßige Angleichung des Gehweges, mit Bitumenaufbruch, Aufnehmen und Abfahren von Aushubmaterial, Einbringen von FSS und höhenmäßige Anpassung an den Bestand, erforderliche Bitu-/ Pflasterarbeiten und ggf. Rinnenplatten / Pflasterbund aufnehmen und wiederversetzen. Gehwegbreite bis 2,0 m, Straßenseitig mit Randstein und ggf. Rinnenstein	1,000	m	520,00	520,00
6.3.03	Gehwegabsenkung, bis 3m Breite Absenken von Gehwegen inkl. erforderlichen Nebenarbeiten und zugehöriger Baustelleneinrichtung. Hierzu gehören die höhenmäßige Angleichung des Gehweges, mit Bitumenaufbruch, Aufnehmen und Abfahren von Aushubmaterial, Einbringen von FSS und höhenmäßige Anpassung an den Bestand, erforderliche Bitu-/ Pflasterarbeiten und ggf. Rinnenplatten / Pflasterbund aufnehmen und wiederversetzen. Gehwegbreite bis 3,0 m, Straßenseitig mit Randstein und ggf. Rinnenstein	1,000	m	590,00	590,00
6.3.04	Gehwegabsenkung, über 3m Breite Absenken von Gehwegen inkl. erforderlichen Nebenarbeiten und zugehöriger Baustelleneinrichtung. Hierzu gehören die höhenmäßige Angleichung des Gehweges, mit Bitumenaufbruch, Aufnehmen und Abfahren von Aushubmaterial, Einbringen von FSS und höhenmäßige Anpassung an den Bestand, erforderliche Bitu-/ Pflasterarbeiten und ggf. Rinnenplatten / Pflasterbund aufnehmen und wiederversetzen. Gehwegbreite über 3,0 m, Straßenseitig mit Randstein und ggf. Rinnenstein				

Übertrag 1.600,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 62 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 6.3.04) ...</i>					<i>Übertrag 1.600,00</i>

1,000	m	660,00	660,00
-------	---	--------	--------

Summe	6.3	*Gehwegabsenkung*	2.260,00
-------	-----	-------------------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
6.4	*Hausanschluss Pauschal*				
6.4.01	Herstellen Hausanschluss Frisch-,Schmutz-,Misch-und Regenwasser Herstellen / Erneuern eines Hausanschlusses vom Hauptkanal oder Hauptwasserleitung im öffentlichen Bereich bis zum Übergabeschacht oder Hauswand (Rw-oder,SW-oder MW-Kanal oder Wasserleitung) Pauschale für Tief- und Straßenbauarbeiten (Einschließlich Mauerdurchführung) zur Herstellung / Erneuerung eines einzelnen Hausanschlusses bis 10m Länge und bis 1,50m Tiefe im erschlossenen Bereich mit beliebiger Oberfläche inkl. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Montagegruben, Oberflächenwiederherstellung. Material wird nach Positionen abgerechnet.				
			psch	nur Ges.-Preis	2.000,00
6.4.02	Herstellen Hausanschluss Frisch-,Schmutz-,Misch-und Regenwasser Herstellen / Erneuern eines Hausanschlusses vom Hauptkanal oder Hauptwasserleitung im öffentlichen Bereich bis zum Übergabeschacht oder Hauswand (Rw-oder,SW-oder MW-Kanal oder Wasserleitung) Pauschale für Tief- und Straßenbauarbeiten (Einschließlich Mauerdurchführung) zur Herstellung / Erneuerung eines einzelnen Hausanschlusses bis 10m Länge und von 1,50m-2,50m Tiefe im erschlossenen Bereich mit beliebiger Oberfläche inkl. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Montagegruben, Oberflächenwiederherstellung. Material wird nach Positionen abgerechnet.				
			psch	nur Ges.-Preis	3.000,00
6.4.03	Herstellen Hausanschluss Frisch-,Schmutz-,Misch-und Regenwasser Herstellen / Erneuern eines Hausanschlusses vom Hauptkanal oder Hauptwasserleitung im öffentlichen Bereich bis zum Übergabeschacht oder Hauswand (Rw-oder,SW-oder MW-Kanal oder Wasserleitung) Pauschale für Tief- und Straßenbauarbeiten (Einschließlich Mauerdurchführung) zur Herstellung / Erneuerung eines einzelnen Hausanschlusses bis 10m Länge und über 2,50m Tiefe im erschlossenen Bereich mit beliebiger Oberfläche inkl. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Montagegruben, Oberflächenwiederherstellung. Material wird nach Positionen abgerechnet.				
			psch	nur Ges.-Preis	3.750,00
6.4.04	Zulage Mehrlänge Zulage zur vor genannter Position für Mehrlängen über die in der Pauschale enthaltenen 10m hinaus.				
		1,000	m	127,00	127,00

Übertrag 8.877,00

Druckdatum: 12.10.2026 Seite 64 von 67

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 8.877,00

Summe	6.4	*Hausanschluss Pauschal*			8.877,00
-------	-----	--------------------------	--	--	----------

Summe	6	*Sonstiges*			13.692,00
-------	---	-------------	--	--	-----------

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

1.1	*Stundenlohnsätze an Werktagen*				313,00
1.2	*Stundenlohnsätze an Sonn- u. Feiertagen sowie für Nacharbeit*				341,00
1.3	*Stundensätze für Geräte*				1.389,00
1	*Stundensätze*				2.043,00
2.1	*Baustoffe*				828,95
2.2	*Rohre und Formstücke*				2.296,50
2.3	*Schachtbauteile*				2.317,00
2.4	*Straßenabläufe*				1.167,00
2	*Material*				6.609,45
3.1	*Aufnehmen, Reinigen, Lagern, Einbauen von Bord- und Einfassungsstein*				417,00
3.2	*Liefern und Einbauen von Bord- und Einfassungssteinen*				531,00
3.3	*Ausbauen und Entsorgen von Bord- und Einfassungssteinen*				452,00
3.4	*Bearbeiten von Beton-/Natursteinen*				65,00
3	*Randeinfassungen*				1.465,00
4.1	*Pflasterarbeiten, Vorarbeiten*				74,00
4.2	*Pflasterarbeiten mit Betonverbundsteinen*				145,00
4.3	*Pflasterarbeiten mit Natursteinpflaster*				193,00
4	*Pflasterarbeiten*				412,00
5.1	*Belagsarbeiten, Vorarbeiten*				252,70
5.2	*Belagsarbeiten, Handeinbau*				314,50
5.3	*Belagsarbeiten, Maschinelles Einbau*				386,50

Projekt 2026-043 - Jahresvertragsarbeiten 2027-2031

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Jahresvertragsarbeiten Tiefbau und Eigenbetriebe

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
5	*Belagsarbeiten*				953,70
6.1	*Aushubarbeiten*				130,00
6.2	*Einbauteile*				2.425,00
6.3	*Gehwegabsenkung*				2.260,00
6.4	*Hausanschluss Pauschal*				8.877,00
6	*Sonstiges*				13.692,00
Angebotssumme netto				EUR	25.175,15
zzgl. MwSt. 19,00 %				EUR	4.783,28
Angebotssumme brutto				EUR	29.958,43