

Neubau Zollernalb Klinikum
VE 311-010 Erdbau- und Spezialtiefbauarbeiten

1. Leistungsumfang (ca. Mengen) im Wesentlichen

1.1 Erdarbeiten

- Abtragen Oberboden und seitlich Lagern: 7.500 m³
- Baugrubenaushub
 - * Homogenbereich B: 58.000 m³
 - * Homogenbereich C: 18.000 m³
 - * Homogenbereich D: 52.000 m³
- Herstellen Grobplanum: 19.200 m²

1.2 Erdvernagelung

- Dauerbodenvernagelung: 1.630 m²
- temporäre Bodenvernagelung: 350 m²

1.3 Bauzeitliche Wasserhaltung

- Dränleitung DN 250: 100 m
- Betonschächte DN 1000: 3 Stück

2. Sonstige Leistungen des AN

- Statische Berechnungen zur Erdvernagelung

3. Ausführungstermine

- Ausführungsbeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG.
Die Aufforderung wird voraussichtlich in der KW 36 2026 versandt
- Fertigstellung: innerhalb von 135 Werktagen ab Ausführungsbeginn