00.01
Klassenzimmer 1
WFL: 60.80 m²
Umfang: 31.68 m
Wand Fl.:162.50 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.02
Flur 1
WFL: 9.94 m²
Umfang: 15.08 m
Wand Fl.: 53.94 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton
Leiste: PVC - Stellsockel

00.03
Treppenhaus 1
WFL: 12.58 m²
Umfang: 21.08 m
Wand Fl.: 112.00 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton

00.04
Aufzug
WFL: 3.96 m²
Umfang: 7.98 m
Wand Fl.: 42.06 m²

00.05
Lerninsel 1
WFL: 8.27 m²
Umfang: 12.04 m
Wand Fl.: 52.72 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton
Leiste: PVC - Stellsockel

00.06
Flur 2
WFL: 42.36 m²
Umfang: 41.43 m
Wand Fl.: 133.68 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton
Leiste: PVC - Stellsockel

00.07
Eingangsbereich
WFL: 23.79 m²
Umfang: 22.17 m
Wand Fl.: 34.66 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton
Leiste: PVC - Stellsockel

00.08
Barrierefreies WC/ Lehrer WC
WFL: 9.26 m²
Umfang: 11.88 m
Wand Fl.: 21.99 m²
Boden: Fliesen
Wand: Fliesen/Malervlies
Decke: Heraklit Superfein 62.5x62.5
Leiste: Fliese

00.09
WC Jungen
WFL: 9.33 m²
Umfang: 15.50 m
Wand Fl.: 44.59 m²
Boden: Fliesen
Wand: Fliesen/Malervlies
Decke: Heraklit Superfein 62.5x62.5
Leiste: Fliese

00.10
WC Mädchen
WFL: 10.14 m²
Umfang: 16.52 m
Wand Fl.: 36.04 m²
Boden: Fliesen
Wand: Fliesen/Malervlies
Decke: Heraklit Superfein 62.5x62.5
Leiste: Fliese

00.11
Treppenhaus 2
WFL: 19.39 m²
Umfang: 19.66 m
Wand Fl.: 69.96 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton
Leiste: PVC - Stellsockel

00.12
Flur 3
WFL: 11.35 m²
Umfang: 19.13 m
Wand Fl.: 69.73 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Sichtbeton
Leiste: PVC - Stellsockel

00.13
Lerninsel 2
WFL: 20.93 m²
Umfang: 22.83 m
Wand Fl.: 43.32 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.14
Klassenzimmer 2
WFL: 60.40 m²
Umfang: 31.68 m
Wand Fl.: 120.37m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.15
Differenzierungsraum 2
WFL: 26.34 m²
Umfang: 21.54 m
Wand Fl.: 68.73 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.16
Differenzierungsraum 1
WFL: 26.35 m²
Umfang: 21.54 m
Wand Fl.: 69.34 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.17
Flur GT
WFL: 13.01 m²
Umfang: 31.95 m
Wand Fl.: 68.76 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.18
Büro Schul- Sozialarbeiter
WFL: 18.19 m²
Umfang: 18.36 m
Wand Fl.: 100.84 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.19
Betreuungszimmer GT
WFL: 63.68 m²
Umfang: 33.23 m
Wand Fl.: 73.80 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

00.20
Kernzeit GT
WFL: 61.16 m²
Umfang: 31.80 m
Wand Fl.: 128.99 m²
Boden: PVC- Belag
Wand: Sichtbeton/Tapete
Decke: Heraklit Superfein 125x62.5
Leiste: PVC - Stellsockel

Dachfläche 124,88 m²

"Info Point"

Sitzen Sichtbeton

Sitzelement

Treppe siehe Treppenplan WP 11/12

Treppe siehe Treppenplan WP 13/14

Trinkbrunnen
Brita Aquaris Standgerät Tower
BxHxT = 350x1435x540 mm

Defibrillator - Außenwandkasten 400x200x400

Rinne

Abseirkung Deckenplatte

Kiesstreifen 50cm

Dachbegrünung

Gefälle

Geländer

Notentwässerung DN 70

Kernbohrung für Entwässerung **nach Angaben AG**

RR DN 70

BRH 0.00

BRH 0.66

BRH 1.00

Achse Entwässerung

Medienstele

Sonnenschutz Fenster 00.01 Stütze links und Fenster

Sonnenschutz Fenster 00.02 Stütze links und Fenster

Sonnenschutz Fenster 00.03 Stütze links und Fenster

Sonnenschutz Fenster 00.04 Stütze links und Fenster

Sonnenschutz Fenster 00.05

Sonnenschutz Fenster 00.06 Stütze links und Fenster

Sonnenschutz Fenster 00.07 Stütze links und Fenster

Sonnenschutz Fenster 00.08

Sonnenschutz Fenster 00.09

Sonnenschutz Fenster 00.10

Sonnenschutz Fenster 00.11

Sonnenschutz Fenster 00.12

Sonnenschutz Fenster 00.13

Sonnenschutz Fenster 00.14

Sonnenschutz Fenster 00.15

Sonnenschutz Fenster 00.16

Sonnenschutz Fenster 00.17

Sonnenschutz Fenster 00.18

Sonnenschutz Fenster 00.19

Sonnenschutz Fenster 00.20

(2. Fluchtweg)

Notrafflung i. LL 90 cm

Dezentrales Lüftungsgerät 2200x605x413 mm

Wandbeläge
Deckenbeläge
Bodenbeläge

Bodenbeläge:
1. Linoleum
2. Fliesen
3. Bodenbeschichtung

Deckenbeläge:
1. Heraklit Superfein 125 x 62.5 cm
2. Heraklit Superfein 62.5 x 62.5 cm
3. Sichtbeton

Wandbeläge:
1. Tapete + Weiß
2. Tapete + Farbe
3. Fliesen ab OK FFB 1.20m + Tapete Weiss
4. Sichtbeton

TEXTHINWEIS

Alle Maße sind Rohbaumaße, Höhenmaße der Bauteile beziehen sich auf OK RFB.

Maße sind vor Ort, vom ausführenden Gewerk, eigenverantwortlich zu prüfen! Maßabweichungen und Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären! Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer!

Detailangaben, Aussparungs-, Bewehrungs- und Konstruktionspläne sind zu beachten! Fußbodenaufbau entsprechend Planeintrag oder nach Absprache mit der Bauleitung! Beton- und Mauerwerksgüte, sowie Holz- und Stahlstärken nach den gültigen Statikplänen

Meterrisse vor Ort sind auf OK RFB anzugeben!

Die Pläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der entsprechenden Fachplaner wie z.B. Statik, TGA und Brandschutz gültig!

Vor Ausführung der Grundleitungen ist die Lage von Versorgungsleitungen im Bereich der Baustelle bei den zuständigen Versorgungsunternehmen einzuholen.

Sämtliche Fundamente/Bodenplatten/Decken sind lt. Statikplan auszuführen und werden in jedem Fall nach den Schalplänen des Statikers abgerechnet. Sämtliche Fundamente sind frostfrei zu gründen.

Falls nicht anderst angegeben sind alle Betonbauteile mit glatter Oberfläche, herzustellen. Sichtbeton Qualität gem. Ausschreibung

Zwischen Holzbauteilen und Mauerwerk bzw. Beton sind Bahnen aus Bitumenpappe als Sperrschicht einzubauen. Alle Holzverbindungen sind lt. Statikplan zimmermannsmäßig auszuführen.

Stahlbauteile sind, wenn nichts anderes beschrieben, für den Außenbereich in feuerverzinkter Ausführung herzustellen. Hier dürfen keine nachträglichen Schweißarbeiten durchgeführt werden.
Die Ausführung muss den Anforderungen nach DIN EN ISO 1461 entsprechen. Alle Verbindungen sind schlussermäßig herzustellen. Die Konstruktion ist vor dem Verzinken ggf. vor Ort anzupassen!
Ausführung Schrauben bzw. Stahlverbindungsmittel in Edelstahl!
Alle Schweißnähte und Schrauben sind lt. Statik auszuführen!

Die Höhe der Vormauerungen in Bad und WC sind ca. Angaben, die durch das ausführende Gewerk Fliesenarbeiten nach Rücksprache mit der Bauleitung auf das entspr. Fliesenmaß aufgemauert werden kann.

LEGENDE

Abbruch
Bestand Beton
Bestand Mauerwerk
Bestand Leichtbau (Trockenbau)
Neubau Beton
Neubau Mauerwerk
Neubau Leichtbau (Trockenbau)
Wärmedämmung
Installationswand (Spanplatte)
F30-Wand neu (Trockenbau)
F90-Wand neu (Trockenbau)
F90-Brandwand (Trockenbau)
F-90 Wand Bestand
PM vorh. Wand F90 ertüchtigen

Bauteile unter der Schnittebene:
Bauteile über der Schnittebene:
Achsen:
OK FFB = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OK RFB = OBERKANTE ROHFUSSBODEN
Möblierung Architekt:
Detailhinweis: siehe Detail D01
Symbole Elektro:
Symbole Heizung/Sanitär:
Symbole Lüftung:
Änderungshinweis:

VM	Vormauerung	RWA	Rauch- u. Wärmeabzugsanlage nach DIN 18232/EN 12101	HUZ	Holz-Umfassungszarge
VSG	Verbundsicherheitsglas	T 30	Brandschutztür T30 nach DIN 4102	HBZ	Holz-Blockzarge
BW	Brandwand	T 90	Brandschutztür T90 nach DIN 4102	STUZ	Stahl-Umfassungszarge
G30	G 30 - Verglasung nach DIN 4102	T 30RS	Brandschutztür T30 nach DIN 4102	STBZ	Stahl-Blockzarge
Glas F30	F 30 - Verglasung nach DIN 4102		mit Rauchschutz nach DIN 18095	STWZ	Stahl-Winkelrahmenzarge
RST	Rauchschutztür nach DIN 18095	dt	dichtschließende Tür	RPR	Rohrprofilrahmenelement
RSW	Rauchschutzwand nach DIN 18095	dts	dicht- und selbstschließende Tür	(E)	Rolladen mit elektrischer Bedienung
RA	Rauchabzugsanlage nach DIN 18232/EN 12101			(K)	Rolladen mit Kurbelbedienung

HÖHENBEZUG:

OK RFB EG = -0.16 = 248.605 m ü. NHN **OK FFB EG = ±0.00 = 248.765 m ü. NHN**

Index:	Datum:	Änderung:	geä:
A	30.06.2025	Freigabe Bauherr	
B	17.11.2025	Notentwässerung eingezeichnet	JW
C	03.12.2025	Neu Türnummer 00.19/Holztreppe (siehe Markierung), Fenster 00.11 gespiegelt	JW
D	04.12.2025	Treppenhaus 2 Sichtbeton Aufkantung 15x32.8 cm entfällt	JW
E	14.01.2026	00.07 Eingansbereich Trinkbrunnen verschoben	JW

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

OK RFB EG = -0.16 = 248.605 m ü. NHN **OK FFB EG = ±0.00 = 248.765 m ü. NHN**

WERKPLANUNG

Bauvorhaben:

Ergänzungsneubau Brunwart von Augheim - Grundschule
Hauptstraße 50,
79424 AUGGEN - FLURSTÜCKE 148 | 148/1

Bauherr:

Gemeinde Auggen
vertreten durch Herrn Bgm. Ulli Waldkrich
Hauptstraße, 28
79424 Auggen

Planung und Bauleitung:

SCHRAMM I KLEIN I BREGENHORN
ARCHITEKTUR PROJEKTSTEUERUNG BAULEITUNG SIGE - KOORDINATION BAUHERRENBERATUNG
PLANUNGS- UND INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
am krozinger weg 15 79189 bad krozingen
fon: 07633 9132 - 0 fax: 07633 9132 - 32
info@schramm-klein-bregenhorn.de
www.schramm-klein-bregenhorn.de

Planbezeichnung:

Erdgeschoss

Plan-Nr.:	Index:	Plandatum:	Gezeichnet:	Maßstab:
WP02	**E**	**29.04.2024**	SK/JW	**1:50**

Diese Zeichnung ist und bleibt Eigentum des Planverfassers! Sie darf ohne dessen Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.