A U S F Ü H R U N G S P L A N

BEZEICHNUNGEN

TSR/RS	RAUCHDICHTE FEUERBESTÄNDIGE TÜR
TSS	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
TSA/RS	RAUCHDICHTE FEUERHEMMENDE TÜR
TSF	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHDICHTE TÜR
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
BW	BRANDWAND
BBW	BAUART BRANDWAND
F90	WAND FEUERBESTÄNDIG
F30	WAND FEUERHEMMEND
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
ST	STÜTZE
WSG	WETTERSCHUTZGITTER
UZ	UNTERZUG
ÜBZ	ÜBERZUG
GEK01	METALLBAUELEMENT, ELEMENTNR.
STR-Nr.	STAHLBAUTEIL, TÜRNR.
TÜRNR.	OBJEKTTÜR, TÜRNR.

Deckenanschluss von Trockenbauwand, Gleitmat bis 40mm

HÖHENKOTEN

±0.00	FERTIGSHÖHE BEZIEHEN AUF ±0.00
RH	ROHBAUHÖHE BEZIEHEN AUF ±0.00
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
OKGEL	OBERKANTE GELÄNDE
OKFD	OBERKANTE FERTIGHANGTE DECKE
LICHTE HÖHE	
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
OKUZ	OBERKANTE UNTERZUG
	ANGABEN MEZZANTINOTIANK
	ANGABEN/HLS
	ANGABEN ELEKTRO
	ANGABEN FÖRDERANLAGE
	LOSE MÖBEL
	FESTEINBAUTEN
	BRANDWAND
	MASSRAHMENLINE
	ABRISS
	GKABOKFÜRUNG
	STRAHLENSCHUTZ
	LASERSCHUTZ

LEGENDE

	TROCKENBAUWAND
	TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 1365-1 / EI nach DIN 4102
	TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 1365-1 / EI nach DIN 4102
	STAHLBETON NACH STATIK
	MAUERWERK NACH STATIK
	BESTAND
	ABBRUCH
	BAUGRUND
	GEBÄUDEHÜLLE

- ALLE MAÜSE SIND VOM UNTERNEHMER ÜBERPRÜFEN !
- LÄNGTMAÜGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS ZIEGTSA - PLANERS
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDEN AUSGEBEN. DÜNNE WÄNDE IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHBÖSTUNG
- ÖFFNUNGSMAÜSE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF ROHBAU
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

ÄNDERUNGEN

INDEX	ÄNDERUNGSERGÄNZUNG	DATUM	GEZ.
15	Leitstelle ZNA / Wandvorschiebung v.V. ABD / Änderung Tür- und Fenster im Schalraum	01.08.25	kuk
16	Flur verbreitert / Tür vergrößert / Leitstelle Radiologie	15.10.25	kuk
17	Größe und der Tür zum Behandlur G0640 geändert / G0618.1 Tür verschoben	04.11.25	schuek
18	Planung Wandhydranten angepasst, Achse G/1-GG, Achse GE/GC-GG	06.11.25	kuk
19	Planung Wandhydranten, Müll angepasst, Achse G1-GG, Achse GE/GC-GG	18.11.25	kuk
20	Medizintechnik Stand 14.11.2025 eingefügt	19.11.25	kuk
21	Fassade im Bestandsbereich angeboten.	16.01.26	kuk
	Vorsatzschale für Dusche im Raum G0627 U/B Dekontamination ergänzt.	17.02.26	schue
	Schiebetür zu Raum G0640 Verbesserung MFC auf Flurseite geändert (Durchlos EG Teil 2).		
	Größe und BRH der Strahlenschutztürsteier im Raum G0653 -Schalraum- geändert		
	Aufschlagrichtung der Schiebetür zum Raum G0654 CT- geändert		
	Änderung der Trockbauwand und Vorsatzschale		

±0.00 = +96.92 m ü.NHN

ZEICHNG NR.	BLATTGR.	INDEX
GSKKBA-5G G+00 001F21-xx.xx.2026	724 / 1780	21

PROJEKTNR.: 203.01

PROJEKT: GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

KKB

BAUHERR: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD

VERWALTUNG STRASSE 2 64646 HEPPENHEIM TEL. 06252 / 701-0 FAX. 06252 / 701- 347

FACHPLANER:

ZEICHNUNG: BAUTEIL G GRUNDRISS ERDGESCHOSS TEIL 1 von 2

ERSTELLT: 27.11.2024 | BEARB.: ars / lal / suk

NEW-PLANUMF.: 221 | INDEX: vx.xx.2026

MASSTAB: 1 : 50 | 21

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

203.1	Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
Gebäudeteil: Bauabschn.:	Verwaltungsstraße 2, 64646 Heppenheim
Nutzer Code: Nr.	Tel.: 06252 701-0 Fax.: 06252 701347
Gebäudekennz.	Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
GSKKBA-5G G+00 001F21-xx.xx.2026_Teil 1	Verwaltungsstraße 2, 64646 Heppenheim
Verfasser Kürzel	Bauteil G
	Gebäudeteil
	Generalsanierung KKB Heppenheim
Erstellt: 27.11.2024	Plantitel/Benennung: Ausführungsplanung
Maßstab: 1 : 50	BAUTEIL G GRUNDRISS ERDGESCHOSS TEIL 1 von 2
Freigegeben in Arch	Name Arch/HLS Name Elektro/MSR Name Planungsbüro Name Anlagenbau Freigabe

HIB = 724 / 1780

Allplan 2024