

Bieter	Vergabenummer VE331.03 SB270	Datum 19.06.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung VE331.02 Stahlbau Technikzentrale		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	HAUPTGEBÄUDE								
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
1.1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
10.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	St						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	6,000	Mt						
30.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
40.	Seitenschutz an Attiken/Deckenrändern, *_m	250,000	m						
50.	Provisorische Abdeckungen für Dachöffnungen 1200x1800 mm	2,000	St						
60.	Provisorische Abdeckungen für Dachöffnungen 1200x1200 mm	2,000	St						
70.	Provisorische Abdeckungen für Dachöffnungen 200x 200 mm	5,000	St						
80.	Zulage für Einbringöffnungen bei Lamellen und Sandwichpanelee	1,000	St						
1.1.2.	PLANUNGSLEISTUNGEN; STATIK SONSTIGES								
10.	Statik	1,000	psch						
20.	Planungsleistungen, Zeichnungen	1,000	psch						
30.	Baufristenplan, alkenplan	1,000	psch						
40.	Dokumentation	1,000	psch						
50.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
60.	Montagekonzept	1,000	psch						
70.	Umsetzung BIM Anforderungen - Digitale Baudokumentation mit Modellbezug	1,000	psch						
80.	Mängelmanagement	1,000	psch						
90.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
100.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
1.2.	STAHLBAU TECHNIKZENTRALE								
1.2.1.	STAHLBAUARBEITEN								
10.	Stütze HEA 340, Rahmenstützen	16.880,000	kg						
20.	Rahmenriegel HEA 340	24.850,000	kg						
30.	Riegel HEA 140	7.200,000	kg						
40.	Windverband Zugstäbe 10 mm	150,000	kg						
50.	Stahltrapezblech T135.1	710,000	m2						
60.	Abdeckblech Stahl 1 mm verzinkt	710,000	m2						
70.	Rahmenriegel HEA 340 in S355	1.000,000	kg						
80.	Zulage zu Trapezblech und Abdeckblech für Herstellen von Öffnungen	5,000	St						
90.	Zulage zu Trapezblech und Abdeckblech für Herstellen von Öffnungen	2,000	St						
100.	Zulage zu Trapezblech und Abdeckblech für Herstellen von Öffnungen	1,000	St						
110.	Umlaufendes Abschlussblech Stahlblech 1,5mm	182,000	m						

Bieter	Vergabenummer VE331.03 SB270	Datum 19.06.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung VE331.02 Stahlbau Technikzentrale		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Sickenfüller bei Trapezblech in Randbereichen	182,000	m						
130.	Stützen für Attikakonstruktion HEB 160 als UK ca. 740 mm lang	23,000	St						
140.	Stützen für Attikakonstruktion HEB 160 als UK ca. 590 mm lang auf STB	19,000	St						
150.	Stützen für Attikakonstruktion HEB 160 als UK ca. 740 mm lang	17,000	St						
160.	Stahlträger HEA 140 mit ausgeklinkten Trägerenden	400,000	kg						
170.	Stahlträger HEA 100 mit ausgeklinkten Trägerenden	140,000	kg						
1.3.	STUNDENLOHNARBEITEN								
1.3.1.	STUNDENLOHNARBEITEN								
10.	Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
2.	AUFSTOCKMASSNAHME								
2.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
2.1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
10.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	St						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	4,000	Mt						
30.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
40.	Seitenschutz an Attiken/Deckenrändern, m	80,000	m						
50.	Provisorische Abdeckungen für Dachöffnungen 1200x1800 mm	2,000	St						
60.	Provisorische Abdeckungen für Dachöffnungen 200x 200 mm	2,000	St						
2.1.2.	PLANUNGSLEISTUNGEN; STATIK SONSTIGES								
10.	Statik	1,000	psch						
20.	Planungsleistungen, Zeichnungen	1,000	psch						
30.	Baufristenplan, Balkenplan	1,000	psch						
40.	Dokumentation	1,000	psch						
50.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
60.	Montagekonzept	1,000	psch						
70.	Umsetzung BIM Anforderungen - Digitale Baudokumentation mit Modellbezug	1,000	psch						
80.	Mängelmanagement	1,000	psch						
90.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
100.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
2.2.	STAHLBAU TECHNIKZENTRALE								
2.2.1.	STAHLBAUARBEITEN								

Bieter	Vergabenummer VE331.03 SB270	Datum 19.06.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung VE331.02 Stahlbau Technikzentrale		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Stütze HEA 340, Rahmenstützen	6.500,000	kg						
20.	Rahmenriegel HEA 340	8.670,000	kg						
30.	Riegel HEA 140	2.300,000	kg						
40.	Windverband Zugstäbe 10 mm	100,000	kg						
50.	Stahltrapezblech T135.1	220,000	m2						
60.	Abdeckblech Stahl 1 mm verzinkt	220,000	m2						
70.	Zulage zu Trapezblech und Abdeckblech für Herstellen von Öffnungen	2,000	St						
80.	Zulage zu Trapezblech und Abdeckblech für Herstellen von Öffnungen	2,000	St						
90.	Umlaufendes Abschlussblech Stahlblech 1,5mm	63,000	m						
100.	Sickenfüller bei Trapezblech in Randbereichen	63,000	m						
110.	Stützen für Attikakonstruktion HEB 160 als UK ca. 740 mm lang	22,000	St						
120.	Stahlträger HEA 140 mit ausgeklinkten Trägerenden	350,000	kg						
130.	Stahlträger HEA 100 mit ausgeklinkten Trägerenden	140,000	kg						
2.3.	STUNDENLOHNARBEITEN								
2.3.1.	STUNDENLOHNARBEITEN								
10.	Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
 Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
 Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
 Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.