AUSFÜHRUNGSPLAN

BEZEICHNUNGEN

T90-RS	RAUCHDICHTE FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T30-RS	RAUCHDICHTE FEUERHEMMENDE TÜR
T30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHDICHTE TÜR
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
BW	BRANDWAND
BBW	BAUART BRANDWAND
F90	WAND FEUERBESTÄNDIG
F30	WAND FEUERHEMMEND
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
ST	STÜTZE
WSG	WETTERSCHUTZGITTER
UZ	UNTERZUG
ÜZ	ÜBERZUG
MGA-Nr	METALLGLASELEMENT, ELEMENTNR.
STB-Nr	STAHLBLECHTÜR, TÜRNR.
TÜRNR.	OBJEKTTÜR, TÜRNR.

Deckenanschluss von Trockenbauwand, Gieltend bis 40mm

HÖHENKOTEN

	FERTIGHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
	ROHBAUHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
OKGEL	OBERKANTE GELÄNDE
UKAHD	UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
LH	LICHTE HÖHE
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
OKUZ	OBERKANTE UNTERZUG
	ANGABEN MESSZENTECHNIK
	ANGABEN HLS
	ANGABEN ELEKTRO
	LOSE MÖBEL
	FESTEINBAUTEN
	BRANDWAND
	MASSNAHMENLINIE
	ABRISS
	GK-ABKOFFERUNG
	STRAHLENSCHUTZ Pb-Wert: erforderlicher Wert (Pb-Wert): Wert durch Wand bauich. bereits erreicht
	LASERSCHUTZ

LEGENDE

- TROCKENBAUWAND NEU
- TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501: F 30 nach DIN 4102
- TROCKENBAUWAND - Feuerbestand EI 90 nach DIN EN 13501: F 90 nach DIN 4102
- STAHLBETON NACH STATIK
- MAUERWERK NACH STATIK
- BESTAND
- ABBRUCH
- BAUGRUND
- GEBÄUDEKANTE

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND TGA - PLANERS.
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDEN ANGEGEBEN; DB UND WS IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OKFF
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

ÄNDERUNGEN

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ.
21	Installationsschacht wegen DD.von HSL	07.05.26	lal
	Tür G2602 geändert und Verglasung entfernt.	19.05.26	lal
	Glas-Schiebetür zum Raum G2610 (Isolation) geändert, Vordach Zufahrt Liegendkranke aktualisiert	01.06.26	schue, fbo
	Türbreite der Türen zu den WC-Räumen G2631.1 (WC D) und G2636.1 (WC H) geändert,	01.07.26	schue
	Installationswand verschoben und Vorsatzschale im Raum G2635.1 gekürzt,		
	Vorsatzschalen für med. Gase in den Räumen G2616 (Umbettung) und G2659 (U/B Raum) ergänzt	20.07.26	schue
	OP-Wandsystem mit HPL-Platten in allen OP-Räumen ergänzt	06.08.26	schue
	OP-Wandsystem mit HPL-Platten in allen OP-Räumen entfällt	30.09.26	schue
	Schiebetür im Raum G2653 (Einleitung) verschoben		


±0.00 = +96.92 m ü.NHN

ZEICHNG.NR:	BLATTGR.:	INDEX:
GSKKBA-5G G+01 000F21-16.11.2026	A0	21

PROJEKTNR.: 203.01

PROJEKT: GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

KKB



BAUHERR: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
eine Einrichtung des UKHD

VIERNHEIMER STRAßE 2
64646 HEPPENHEIM
TEL. 06252 / 701-0
FAX. 06252 / 701-347

FACHPLANER

ZEICHNUNG: BAUTEIL G
GRUNDRISS
1. OBERGESCHOSS

ERSTELLT:	BEARB.
27.11.2024	ars / lal / schue
NEM-PLAN-NR.: 213	INDEX: 16.11.2026
MASSTAB: 1 : 100	21

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

Projekt Nr. 203.1 / SAP-WE / SAP-Geb. Nr.	Bauherr: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
Dienststelle / Bauwerk	Viernheimer Str. 2, 64646 Heppenheim, Tel.: 06252 7010, Fax.: 06252 701347
Nutzer Geb. Nr	Objekt: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH, Viernheimer Str. 2, 64646 Heppenheim
Dateiname: GSKKBA-5G G+01 000F21-16.11.2026_Grundriss 1.OG	
verknüpfte Dateien	Gebäude / Bauteil: Bauteil G
	Maßnahme: Generalsanierung KKB Heppenheim
Plandatum: 27.11.2024	Planbezeichnung: Ausführungsplanung
Maßstab: 1 : 100	BAUTEIL G GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS

Plangröße in mm	Verfilmt am	Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe

H/B = 841 / 1189

Allplan 2024