Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**								
1.1.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**								
40.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	St						
50.	Baustelleneinrichtung vorhalten	30,000	Wo						
60.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
1.2.	**PLANUNGSLEISTUNGEN; STATIK SONSTIGES**								
10.	Erstellen Werkstattplanung/Montageplanung	1,000	psch						
30.	Baufristenplan, Balkenplan	1,000	psch						
40.	Dokumentation	1,000	psch						
50.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
60.	Bemusterung	1,000	psch						
70.	Erstreinigung	1,000	psch						
80.	Erstellen Türliste	1,000	psch						
90.	Attribuierung (LOI) gemäß AIA (angefertigt oder fremdbezogen, Excel-Format)	1,000	psch						
100.	Umsetzung BIM Anforderungen - Digitale Baudokumentation mit Modellbezug	1,000	psch						
110.	Mängelmanagement	1,000	psch						
120.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
130.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
2.	**STAHLBLECHTÜREN**								
2.1.	**STAHLBLECHTÜREN - 1flügelig**								
20.	SB-Tür, 1-flg, 760 x 2550, UZ ,32 db STB Wandstärke 300 mm ST01	1,000	St						
40.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30, 32 dB UZ , KS-Wand, Stärke 240 mm ST01	1,000	St						
50.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30, 27 dB UZ , KS-Wand, mit PU/RS/A Stärke mind. 255 mm ST03	1,000	St						
60.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30, 27 dB BKZ V, KS-Wand, mit VS und TP Stärke mind.365 mm ST07	2,000	St						
70.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30, 27 dB BKZ V , KS-Wand, mit TP und FL Stärke mind.305 mm ST07	1,000	St						
80.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 1710, T30-RS, UZ , KS-Wand Stärke 240 mmm ST01	4,000	St						
90.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 1710, T30-RS, UZ , STB-Wand Stärke 250 mmm ST01	1,000	St						
100.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 1710, T30-RS, 32 dB, UZ , STB-Wand Stärke 300 mmm ST01	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
110.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, STB-Wand Stärke 200 mmm ST01	4,000	St						
120.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, UZ, STB-Wand Stärke 200 mmm ST01	1,000	St						
130.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, UZ , KS -Wand Stärke 240 mmm ST01	4,000	St						
140.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ , KS -Wand Stärke 240 mmm ST01	5,000	St						
150.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, 37 dB, UZ , KS -Wand mit PU Stärke 255 mmm ST01	1,000	St						
160.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, 27 dB, UZ, KS-Wand Stärke 240 mmm ST01	2,000	St						
170.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, 27 dB, UZ, KS-Wand mit PU Stärke 255 mmm ST01	1,000	St						
190.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30-RS, 32 dB, BKZ V, KS-Wand mit TP Stärke 290 mmm ST07	1,000	St						
200.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, UZ, KS-Wand Stärke 240 mm ST01	2,000	St						
210.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, UZ, STB-Wand Stärke 250 mm ST01	1,000	St						
220.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, KS-Wand Stärke 240 mm ST01	4,000	St						
230.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 32 dB, EZ , KS-Wand mit PU,mitTP Stärke 305 mm ST09	1,000	St						
240.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 32 dB, EZ, KS-Wand mit PU,mit VS Stärke 330 mm ST09	1,000	St						
250.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, STB-Wand Stärke 250 mm ST01	3,000	St						
260.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 32 dB, BKZ, STB-Wand mit TP Stärke 300 mm ST07	1,000	St						
270.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, STB-Wand mit PU Stärke 315 mm ST01	1,000	St						
280.	SB-Tür, 1-flg, 1385 x 2255, T30-RS, 37 dB, UZ, KS Wand 240 mm ST01	1,000	St						
290.	SB-Tür, 1-flg, 1510 x 2255, T30-RS, UZ, KS Wand 240 mm ST01	1,000	St						
300.	SB-Tür, 1-flg, 1600 x 2255, T30-RS, BKZ, STB Wand 250 mm ST03	4,000	St						
310.	SB-Tür, 1-flg, 1600 x 2255, T30-RS, 32 dB BKZ, STB Wand 250 mm ST03	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
320.	SB-Tür, 1-flg, 1600 x 2255, T30-RS, 37 dB BKZ, STB Wand 250 mm ST03	2,000	St						
321.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 1420, T30-RS, UZ, STB Wand 250 mm ST01	1,000	St						
330.	SB-Tür, 1-flg, 885 x 2125, T90, UZ , STB--Wand Stärke 200 mm ST06	1,000	St						
340.	SB-Tür, 1-flg, 885 x 2125, T90, 32 dB, UZ , KS-Wand Stärke 175 mm ST06	1,000	St						
350.	SB-Tür, 1-flg, 885 x 2125, T90, 32 dB, UZ , KS-Wand Stärke 240 mm ST06	1,000	St						
360.	SB-Tür, 1-flg, 885 x 2125, T90, 32 dB, UZ ,STB-Wand Stärke 200 mm ST06	1,000	St						
370.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90, 32 dB, UZ , KS Wand Stärke 240 mm ST06	1,000	St						
380.	SB-Tür, 1-flg, 1010 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, STB--Wand Stärke 250 mm ST01	1,000	St						
390.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 1610, T90-RS, 32 dB, UZ, STB--Wand Stärke 250 mm ST01	1,000	St						
400.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 1610, T90-RS, UZ, STB--Wand Stärke 250 mm ST01	1,000	St						
410.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, UZ, KS--Wand Stärke 240 mm ST01	1,000	St						
420.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, KS--Wand Stärke 240 mm ST01	1,000	St						
430.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, KS--Wand mit PU Stärke 255 mm ST01	2,000	St						
440.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 42 dB, UZ, KS--Wand Stärke 240 mm ST01	1,000	St						
450.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, UZ, STB-Wand Stärke 200 mm ST01	1,000	St						
460.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, STB-Wand Stärke 200 mm ST01	7,000	St						
470.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 32 dB, BKZ V, KS--Wand mit VS und PU Stärke 330 mm ST07	1,000	St						
480.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 37 dB, BKZ V, KS--Wand mit VS und PU Stärke 330 mm ST07	3,000	St						
490.	SB-Tür, 1-flg, 1600 x 2255, T90-RS, BKZ, STB-Wand Stärke 250 mm ST03	1,000	St						
2.2.	**STAHLBLECHTÜREN 2-flügelig**								

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	SB-Tür, 2-flg, T30 1510 x 2255, T30, 32 dB, UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	4,000	St						
20.	SB-Tür, 2-flg, 1510 x 2255, T30-RS, UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	3,000	St						
30.	SB-Tür, 2-flg, 1510 x 2255, T30-RS, 32 dB UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	7,000	St						
40.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	5,000	St						
50.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, UZ, STB -Wand, Stärke 200 mm ST02	1,000	St						
60.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, STB -Wand, Stärke 250 mm ST02	1,000	St						
70.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, STB -Wand, Stärke 200 mm ST02	1,000	St						
80.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, 32 dB, BKZ V, STB -Wand mit TP, Stärke 300 mm ST07	1,000	St						
90.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, 32 dB, UZ, KS mit Putz, Stärke 255 mm ST02	1,000	St						
100.	SB-Tür, 2-flg, 2260 x 2750, T30-RS, UZ, KS Wand Stärke 240 mm ST02	1,000	St						
110.	SB-Tür, 2-flg, 2010 x 2255, T30-RS, 52 dB, EZ, KS-Wand mit VS und mit PU Stärke 355 mm ST09	2,000	St						
120.	SB-Tür, 2-flg, 2350 x 2255, T30-RS, BKZ, KS-Wand mit TP Stärke 290 mm ST04	1,000	St						
130.	SB-Tür, 2-flg, 2450 x 2600, T30-RS, BKZ, KS-Wand Stärke 240 mm ST04	1,000	St						
140.	SB-Tür, 2-flg, 3000 x 3000, T30-RS, 32 dB, BKZ, KS-Wand Stärke 240 mm ST04	2,000	St						
150.	SB-Tür, 2-flg, T90, 1510 x 2255, T90, 32 dB, UZ, STB -Wand, Stärke 200 mm ST02 druckfeste Ausführung	1,000	St						
160.	SB-Tür, 2-flg, T90, 1760 x 2255, T90, 32 dB, UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	1,000	St						
170.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 1510 x 2255, T90-RS, UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	1,000	St						
180.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 1510 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, KS -Wand, Stärke 240 mm ST02	3,000	St						
190.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 2010 x 2255, T90-RS, UZ, STB-Wand, Stärke 250 mm ST02	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
200.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 2010 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, STB-Wand, Stärke 250 mm ST02	1,000	St						
210.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 2350 x 2500, T90-RS, BKZ, KS Wand mit TP und PU Stärke 305 mm ST04	1,000	St						
220.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 2350 x 2500, T90-RS, BKZ, KS Wand mit VS und VS Stärke 390 mm ST04	1,000	St						
230.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 2385 x 2150, T90-RS, BKZ, STB Wand Stärke 250 mm ST04	1,000	St						
240.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 2385 x 2150, T90-RS, BKZ, KS-Wand Stärke 240 mm ST04	1,000	St						
250.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 3000 x 3000, T90-RS, 32 dB BKZ, KS-Wand Stärke 240 mm ST04	3,000	St						
260.	SB-Tür, 2-flg, T90-RS, 3000 x 3000, T90-RS, 32 dB BKZ, STB-Wand Stärke 250 mm ST04	1,000	St						
2.3.	**INNENFENSTER**								
10.	Innenfenster F30 mit UZ, ca.1000x800 mm, Wandstärke 240 mm	1,000	St						
2.4.	**SONSTIGE EINBAUTEILE**								
10.	Einbauteil: Türdrücker beidseitig, DD1	1,000	St						
20.	Einbauteil: Türdrücker Drücker/Knopf DK	1,000	St						
30.	Einbauteil: Türdrücker beidseitig, T30; DD2	42,000	St						
40.	Einbauteil: Türdrücker Drücker/Knopf T30, DK	78,000	St						
50.	Einbauteil: Türdrücker beidseitig, T90; DD3	20,000	St						
60.	Einbauteil: Türdrücker Drücker/Knopf T90, DK	38,000	St						
90.	Einbauteil: OTS, 1-flg., B-seite	59,000	St						
100.	Zulage zu Einbauteil OTS für Ausführung auf Bandgegenseite	9,000	St						
110.	Einbauteil: OTS, 2-flg., B-seite	37,000	St						
120.	Zulage zu Einbauteil OTS 2flg. für Ausführung auf Bandgegenseite	5,000	St						
130.	Einbauteil: ITS, 1-flg.	12,000	St						
150.	Einbauteil OTS mit Freilauf 1flg	5,000	St						
180.	Automatischer Drehflügelantrieb 2 flg, T30 RS	1,000	St						
200.	MH für 2-flg Türen T30-RS	3,000	St						
210.	MH für 2-flg Türen T90-RS	6,000	St						
230.	Zulage Panikschloss Wechselfunktion E	89,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
235.	Zulage Türschloß, Antipanik, Funktion E, 2-flg., Teilpanikausstattung	29,000	St						
240.	Zulage Panikschloss Wechselfunktion B	13,000	St						
245.	Zulage Panik-Treibriegelschloss	17,000	St						
246.	Minderpreis für Ausführung des Schlosses als Fallenschloss	30,000	St						
250.	EMF-OTS Schließkraft 3-6 (Innentürschließer) einflügelig	10,000	St						
260.	Zusätzliche Deckenmelder bei Sturzhöhen von über 1 m	18,000	St						
280.	Zulage Motorschlösser MSP bei 2 -flügeliger Tür T30 RS	1,000	St						
290.	Zulage E-Öffner	6,000	St						
300.	Zulage Vorbereitung für Elektrische Türöffner einflügelige Türen	6,000	St						
310.	Einbauen provisorische Drückergarnitur	134,000	St						
320.	Ausbauen provisorische Drückergarnitur	134,000	St						
330.	Einweisung und Inbetriebnahme	134,000	St						
340.	Erdungsfahne für Stahlzargen	20,000	St						
360.	Kabelübergang, verdeckt	20,000	St						
370.	Zulage Treibriegel im Falz für Standflügel von 2-flügeligen Türen	30,000	St						
390.	Provisorische Bauschließanlage mit Profilzylinder	20,000	St						
540.	Türzentrale (Fluchttürterminal) in Bus-Technik	1,000	St						
550.	Fluchttürverriegelung	1,000	St						
3.	**STUNDENLOHNARBEITEN**								
3.1.	**STUNDENLOHNARBEITEN**								
10.	Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
4.	**STAHLBLECHTÜREN AUFSTOCKUNG**								
4.1.	**STAHLBLECHTÜREN - 1flügelig**								
10.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T30, 32 dB UZ , STB-Wand, Stärke 250 mm ST01	1,000	St						
20.	SB-Tür, 1-flg, 1135 x 2255, T90-RS, 32 dB, UZ, STB-Wand Stärke 250 mm ST01	2,000	St						
30.	SB-Tür, 1-flg, 885 x 2125, T90, UZ , STB--Wand Stärke 200 mm ST06	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung ST 342 VE334.01 Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
4.2.	**SONSTIGE EINBAUTEILE**								
10.	Einbauteil: Türdrücker beidseitig, T90; DD3	1,000	St						
20.	Einbauteil: Türdrücker Drücker/Knopf T30, DK	1,000	St						
30.	Einbauteil: Türdrücker Drücker/Knopf T90, DK	2,000	St						
31.	Einbauen provisorische Drückergarnitur	4,000	St						
32.	Ausbauen provisorische Drückergarnitur	4,000	St						
40.	Einbauteil: OTS, 1-flg., B-seite	4,000	St						
50.	Einweisung und Inbetriebnahme	4,000	St						
60.	Zulage Panikschloss Wechselfunktion E	3,000	St						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.