



Schreiner 1 / VE 361.01:
Schrankanlagen in CA-Räumen, Konferenzräumen, Wert- u. Postfächer in Pers.-Aufenthalts-, Pat.-Aufenthalts-, (ohne Küchen), div. AP + Regale (außer an Lesetischen), Durchziehen

Schreiner 2 / VE 361.02:
Pat.-Zimmer + P.-Abstell-, Pat.-Lounge PKV/ (incl. Küchenzeile), Bereitschafts-, Gard.-Haken, Patienten-Schränke sonstige, Wickeltische im ERK und in Ben.-WCs

Schreiner 3 / VE 361.03:
Verkleidungen Interessen + Interessen, Verkleidungen an Cafeteria, Kapelle, Glaswände + Bäume + Sitzbänke mit Verkleidung im ERK / EG

Schreiner 4 / VE 361.04:
Treisenträger mit Verglasungen, Schrankanlagen Leitstellen + Stützpunkte, Richtigplätze in AR rein (von HT übernommen)

Hinweis Schreiner 4:
Im Plan HAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00 finden Sie die grundsätzlichen Regeldetails zu den Treisen und im Plan HAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00 die Regeldetails zu den Arbeitsanlagungen.

Schreiner 5 / VE 361.05:
Fensterbänke + Lüftungsgitter d. Fenster / Pat.-Zimmer

Schreiner 6 / VE 361.06:
Alle Küchenzeilen (außer PKV-Lounge)

WC-Trennwände / VE 354.01:

Hinweise zur "Plan-Codierung" innerhalb der Räume:

03.040 bedeutet z.B. Verweis auf folgenden Ausführungsplan:
HAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00
Wandregal und Querriss
Trenn-Lösungsbauwerk
Kategorie 03.040

Türen mit Kleiderhaken, siehe Katalogansicht 30.013

Position Schalter für LED-Sockelleuchtung, integr. in "Formularablage"
Höhe: Achse = 93,0 cm ü. OKFFB

"offene" Treisen ohne Verglasung

"geschlossene" Treisen mit Verglasung

Hinweis für VE 361.01 / Allgemeine Schrankanlagen:
In den so markierten Personal-Aufenthaltsräumen weicht die Anzahl der Verleider von der Standard-Struktur, 4' ab.

Hinweis für VE 361.02 / Patientenschränke:
Schrankanlagen mit abschließendem HPL-Deckel und ggf. interner Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung.

Hinweis für VE 361.04 / Treisenanlagen:
komplette Schrankanlage im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen:
Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen:
Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HOHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	16.09.2025	HDR/H4a	Eingetragen in Zuordnung / und Legende

HAA-HGB-CG-e-1-001-IM-5-01

Schreinerübersichtsplan

1. Obergeschoss

Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	16.09.2025	HDR/H4a	Eingetragen in Zuordnung / und Legende

ARGE TGA
Abgrenzungs- und Einbauelemente GmbH und Co. KG
HT Hospitalklinik Planungs- und Baugesellschaft mbH
Hofgarten Landschaftsarchitekten

ARGE TGA
ATGA-HGB-IM-UE-00
ATGA-HGB-IM-UE-00
HTGA-HGB-IM-UE-00
FGLA-HGB-IM-UE-00

Cloud 24.11.2025
Cloud 21.11.2025
Cloud 17.11.2025
Cloud 02.02.2021

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen

Klinikverbund Südwest gGmbH
Ely-Berlin-Str. 23 | 71534 Böblingen

HDR | H4a
Donaustr. 31 | 71032 Stuttgart | 0730301@h4a.de | h4a.de

Schreinerübersichtsplan
1. Obergeschoss

0533.01 | Leistungsphase 5

0533.01 | 12.00 | 12.00 | 12.00