

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: VE01 FW1&FW2

Auftragssumme:

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

Auftragssumme brutto:

EUR

EUR

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	2026HW-FW	Feldweg Sanierung	
LV:	VE01	FW1&FW2	Währung: EUR
Ordnungszahl	Kurztext		Seite
1.	ALLGEMEINE ARBEITEN		3
1.1.	EINRICHTUNG		3
1.2.	VERKEHRSSICHERUNG		5
1.3.	KONTROLLPRÜFUNGEN		7
2.	ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN		8
2.1.	VORARBEITEN		8
2.2.	ABBRUCH UND BAUFELDFREIMACHUNG		9
2.3.	OBERBODEN (Homogenbereich 0)		10
2.4.	FLÄCHENABTRAG		12
3.	VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU		14
3.1.	VORARBEITEN		14
3.2.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL		15
3.3.	ASPHALTBAUWEISEN		17
3.4.	STUNDENLOHNARBEITEN		19
3.5.	FAHRZEUGE UND GERÄTE		20
	Zusammenstellung		22

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. ALLGEMEINE ARBEITEN

1.1. EINRICHTUNG

1.1.10. Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle nach Unterlagen des AG herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.

Ursprünglichen

Zustand wiederherstellen.

1,000 psch

.....

1.1.20. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 1.1.	EINRICHTUNG			
------------	-------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.2.10. Kennzeichnung, Sichern der Baumaßnahme innerhalb

Nach den Vorschriften der StVO beziehungsweise den Anordnungen des Auftraggebers oder der Verkehrsbehörde ist die Baumaßnahme mit den erforderlichen Verkehrszeichen und Zusatztafeln sowie mit Absperrungen, Leit- und Schutzeinrichtungen zu versehen und im notwendigen beziehungsweise angeordneten Umfang zu beleuchten. Die Verkehrszeichen, Zusatztafeln und Leiteinrichtungen müssen in reflektierender Ausführung ausgeführt sein und das Gütezeichen der „Gütegemeinschaft Verkehrszeichen“ tragen.

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen

(MVAS 1999)“ ist nachzuweisen. Eine diesbezügliche Fremdvergabe wird ebenfalls anerkannt.

Die Verkehrszeichen und Einrichtungen sind ständig zu unterhalten und, soweit erforderlich, zu reinigen. Das gegebenenfalls erforderliche Umstellen

der Baustellenkennzeichnung wird nicht gesondert vergütet. Die hierfür

anfallenden Kosten einschließlich aller gegebenenfalls erforderlichen

Stromanschlüsse für die Beleuchtung sowie der Kosten für die Beschaffung

des elektrischen Stroms sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zum Baustellenbereich gehören außer den Kreuzungen vor und hinter

der Baustelle auch die einmündenden Straßen einschließlich der jeweils

nächsten Kreuzung.

1,000 psch

.....

1.2.20. Kennzeichnung, Sichern der Baumaßnahme außerhalb

Nach den Vorschriften der StVO bzw. den Anordnungen des Auftraggebers oder der Verkehrsbehörde ist die Baumaßnahme mit den erforderlichen Verkehrszeichen und Zusatztafeln sowie mit Absperrungen, Leit- und Schutzeinrichtungen zu versehen und in dem notwendigen bzw. angeordneten Umfang zu beleuchten.

Die Verkehrszeichen, Zusatztafeln und Leiteinrichtungen müssen in reflektierender Ausführung sein und das Gütezeichen der "Gütegemeinschaft Verkehrszeichen" tragen.

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gemäß dem 'Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)' ist nachzuweisen. Eine diesbezügliche Fremdvergabe wird ebenfalls anerkannt. Die Verkehrszeichen und Einrichtungen sind ständig zu unterhalten und soweit erforderlich zu reinigen. Das eventl. erforderliche Umstellen der Baustellenkennzeichnung wird nicht besonders vergütet; die Kosten hierfür sind in diese Positionen einzurechnen einschl. aller eventl. erforderlichen Stromanschlüsse für die Beleuchtung sowie die Beschaffung des elektrischen Stromes. Kennzeichnung, Sichern der Baumaßnahme außerhalb des Baustellenbereiches.	1,000 psch		
Summe 1.2.	VERKEHRSSICHERUNG			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	KONTROLLPRÜFUNGEN			
1.3.10.	Statischer Plattendruckversuch durchführen			
	Statischer Plattendruckversuch als Kontrollprüfung. Nur auf besondere Anweisung des AG. Kontrollprüfung einschließlich der Bereitstellung des erforderlichen Gegengewichts z. B. eines Lkw.			
		3,000 St		
Summe 1.3.	KONTROLLPRÜFUNGEN			
Summe 1.	ALLGEMEINE ARBEITEN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN

2.1. VORARBEITEN

Der Abtrag erfolgt in örtlich begrenzten Schadstellen nach Anweisung des AG.
Das Lösen, Laden sowie sämtliche Transporte innerhalb der Baustelle sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.
Der Abtrag wird ab Unterkante des vorhandenen Straßenaufbaus vergütet.
Der Abtrag ist auch in Kleinflächen unter 10 m² auszuführen.
Erschwernisse entlang vorhandener Fahrbahn- und Asphaltträger sowie vorhandener Einbauteile sind einzurechnen.
Arbeiten im Wurzelbereich sind wurzelschonend auszuführen.
Beschädigungen von Wurzeln sind grundsätzlich zu vermeiden.
Das Durchtrennen von Wurzeln ist nur nach vorheriger Anweisung des AG zulässig.

2.1.10. Baugelände abräumen

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk, Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, Steine und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke, Schlagabraum gehen in Eigentum AN und sind fachgerecht zu entsorgen.

100,000 m²

2.1.20. Wurzelstöcke roden Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m

Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.
Wurzelstöcke gehen in Eigentum AN und sind fachgerecht zu entsorgen.

5,000 St

2.1.30. Wurzelstöcke roden Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m

Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Wurzelstöcke gehen in Eigentum AN und sind fachgerecht zu entsorgen.

3,000 St

Summe 2.1. VORARBEITEN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	ABBRUCH UND BAUFELDFREIMACHUNG			
2.2.10.	Unbewehrter Beton abbrechen Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden Materials. Material = Unbewehrter Beton (Treppe, Fundamente und Betonreste) Gesamtes Abbruchgut geht in Eigentum AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachter Entsorgungsnachweis zu führen.	1,000 m³		
2.2.20.	Bewehrter Beton abbrechen Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden Materials. Material = Bewehrter Beton (Fundamente und Betonreste) Gesamtes Abbruchgut geht in Eigentum AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachter Entsorgungsnachweis zu führen.	2,000 m³		
Summe 2.2.	ABBRUCH UND BAUFELDFR...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. OBERBODEN (Homogenbereich 0)

HINWEIS:

In die nachfolgenden Positionen ist mit einzurechnen:

- Transportentfernungen innerhalb Baustelle zur Lagerung bzw. zum Wiedereinbau der Erdbaustoffe ist in die Positionen mit einzurechnen.
- Erschwernisse entlang Randeinfassungen, Asphaltändern, Bacheinfassungen

2.3.10. Oberboden abtragen und lagern

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern.

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Oberboden nach Angaben des AG innerhalb der Baustelle lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

25,000 m³		
-----------	-------	-------

2.3.20. Oberboden abtragen, Eigentum AN

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Oberboden geht in Eigentum AN und ist gegen Nachweis einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 m³		
----------	-------	-------

2.3.30. Oberboden des AG andecken

Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen, fördern und profilgerecht andecken.

Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen und Mulden.

Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,000 m³		
-----------	-------	-------

2.3.40. Oberboden liefern

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen und Mulden Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5,000 m³		
----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.50.	Feinplanum für Rasenansaat Feinplanie für Rasenansaat herstellen; Steine größer als 3 cm, Wurzeln, Unkräuter und sonstigen Unrat aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Anschlüsse an aufnehmen angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante. Max. Abweichung von Sollhöhe +/- 2 cm.	227,000 m²		
2.3.60.	Oberbodenansaat herstellen Ggf. vorwuchsiges Unkraut mähen. Mähgut entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. Ansaat auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen und Mulden. Saatgutmischung nach RSM 7.1.1 Landschaftsrassen ohne Kräuter, Saatgutmenge 20 g/m².	227,000 m²		
Summe 2.3.	OBERBODEN (Homogenberei...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4. FLÄCHENABTRAG

HINWEIS:

- Abtrag in gemischtkörnigen Auffüllungen aller Art (insbesondere Ziegelabbruchauffüllungen o.a. ist einzurechnen)
- Abtrag in Homogenitätsbereich X1 (Bodenklasse 6) und vergleichbaren Auffüllungen ist einzurechnen. Hier auch Schichten aus Schotter, Vorsieb und Recyclingmaterial profilgerecht ausbrechen und getrennt von Boden lagern. Ausbruchgut zur Lagerstelle im Baufeld transportieren, Entfernung innerhalb Baustelle oder laden zur Abfuhr.
- Das Laden zur Abfuhr bzw. Lagern im Baustellenbereich, Entfernung innerhalb Baustelle zum Wiedereinbau ist einzurechnen.
- Der Abtrag wird ab Unterkante Oberbodenabtrag bzw. Unterkante Straßenausbruch vergütet.
- Abtrag auch in Kleinflächen <10m²
- Einschl. Erschwernissen entlang Randeinfassungen und Asphaltträndern sowie Einbauteilen.
- Im Bereich von Baumwurzeln ist der Einbau und die Verdichtung der ungebundenen Schichten schonend auszuführen ohne Beschädigung der Wurzeln.

2.4.10. Zulage Handaushub

Zulage für Handaushub beim Flächenabtrag, soweit ein Geräteinsatz nicht möglich ist.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2,000 m ³		
----------------------	-------	-------

2.4.20. Boden ausbauen, entsorgen

Boden nach Abtrag Oberboden profilgerecht lösen, laden und geht in Eigentum AN und ist gegen Nachweis einer entsprechenden Verwertung zuzuführen. Hier: Abtrag zur Herstellung des Straßenprofils und sonstige Verkehrsflächen.

Abtragstiefe bis ca. 0,6 m,

Homogenbereich B (Bodengruppen 3-5). Im Bereich von Baumwurzeln ist der Ausbau schonend ohne Beschädigung der Wurzeln auszuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 m ³		
----------------------	-------	-------

Summe 2.4.	FLÄCHENABTRAG	
-------------------	----------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 2.	ERDBAU-, ABBRUCH- UND V...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU			
3.1.	VORARBEITEN			
3.1.10.	Asphaltbefestigung trennen, bis 12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke bis 12 cm. Anfallendes Schneidgut und Schneidschlamm sind aufzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder zu entsorgen. Sämtliche hierfür erforderlichen Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.	18,000 lfm		
3.1.20.	Asphaltbefestigung bis 12 cm aufnehmen, Fahrbahn Asphaltbefestigung Dicke bis 12 cm aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn Gesamtaufbruchtiefe bis 12 cm. Gesamtes Abbruchgut (Deponieklasse DK 0) geht in Eigentum AN und ist fachgerecht zu entsorgen.	1.360,000 m²		
Summe 3.1.	VORARBEITEN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

HINWEIS:

- Ausführung entsprechend der ZTV LW 16, den einschlägigen technischen Regelwerken und den Ausschreibungsunterlagen.
- Einbau auch in kleinen Flächen. Es wird hierfür keine Zulage vergütet!
- Im Bereich von Baumwurzeln ist der Einbau und die Verdichtung der ungebundenen Schichten schonend und ohne Beschädigung der Wurzeln auszuführen

3.2.10. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
Dicke bis 15 cm.
Fläche = Fahrbahn, Gehwege, Nebenflächen.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Gesamtes Abbruchgut geht in Eigentum AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachter Entsorgungsnachweis zu führen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 m²

3.2.20. Schottertragschicht, Körnung 0/32 - in Ausgleichsflächen

Schottertragschicht, Körnung 0/32 - in Ausgleichsflächen liefern und einbauen.
In Verkehrsflächen und im Verdolungsbereich, für Provisorien und Profilausgleich.

Baustoffgemisch 0/32 mm.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.
Material gebrochene Mineralstoffe.
Toleranz für die Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.

Das Material muss die Materialeigenschaften einer kombinierten Frostschutztragschicht (KFT) erfüllen und darf keine Verunreinigungen enthalten (<= Z 1.1).
Ein entsprechendes Prüfzeugnis einer öffentlich bestellten Baustoffprüfstelle ist vor der Anlieferung der Bauüberwachung vorzulegen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
Einbau auch zwischen Randeinfassungen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		136,000 m³		
--	--	------------	-------	-------

3.2.30. Schottertragschicht 0/22 in Ausgleichsflächen

Schotter liefern und gemäß ZTV SoB-StB einbauen.

Baustoffgemisch 0/22 aus gebrochenen natürlichen Gesteinskörnungen.

Das Material muss die Materialeigenschaften einer kombinierten Frostschutztragschicht (KFT) erfüllen und darf keine Verunreinigungen enthalten. Ein entsprechendes Prüfzeugnis einer öffentlich bestellten Baustoffprüfstelle ist vor der Anlieferung der Bauüberwachung vorzulegen.

Bereich: Einbau in Anpassungs-, Anrampungs- und Regulierungsbereichen sowie in nicht zusammenhängenden Teil- und Kleinflächen. Einbau auch im Handeinbau und zwischen Randeinfassungen.

Das Material ist profilgerecht einzubauen und zu verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v. H.

Abrechnung nach der tatsächlich eingebauten Menge gemäß Liefer- und Wiegescheinen.

		10,000 ton		
--	--	------------	-------	-------

Summe 3.2.	SCHICHTEN OHNE BINDEMIT...			
-------------------	-----------------------------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3. ASPHALTBAUWEISEN

3.3.10. bit. Tragschicht, AC 32 T N, als Ausgleich

Asphalttragschicht nach ZTV-Asphalt StB 07, liefern und einbauen, Körnung 0/32 als Ausgleich nach Lieferschein.

5,000 ton		
-----------	-------	-------

3.3.20. Asphalttragschicht AC 32 T N, 8 cm

Asphalttragschicht AC 32 T N auf Fahrbahnflächen herstellen.

Einbaudicke: 8 cm.
Bindemittel: 50/70.

Lieferung, Transport, profil- und höhengerechter Einbau, Verdichtung sowie sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter Fläche.

1.360,000 m²		
--------------	-------	-------

3.3.30. Oberfläche reinigen

Oberfläche der neu hergestellten Asphalttragschicht von Schmutz, Staub, losen Bestandteilen und sonstigen Verunreinigungen vollständig reinigen und für das Aufsprühen der Bitumenemulsion vorbereiten.

Anfallende Stoffe sind aufzunehmen, zu laden, von der Baustelle abzufahren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Sämtliche Reinigungs-, Lade-, Transport- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlich gereinigter Fläche.

1.360,000 m²		
--------------	-------	-------

3.3.40. Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes zwischen Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht gleichmäßig aufsprühen.

Unterlage: neu hergestellte Asphalttragschicht AC 32 T N.
Bindemittel: C40B5-S.
Bindemittelmenge: 350 g/m².

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	2026HW-FW	Feldweg Sanierung		
LV:	VE01	FW1&FW2		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Vor Einbau der Asphaltdeckschicht AC 8 D N ausführen. Handeinbau und Ausführung in kleinen Flächen werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnung nach tatsächlich behandelter Fläche. Einheit: m ²	1.360,000 m ²		
3.3.50.	Asphaltbetondeckschicht, AC 8 D N, 4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N auf Fahrbahnflächen herstellen. Einbaudicke: 4 cm. Bindemittel: 50/70. Lieferung, Transport, profil- und höhengerechter Einbau, Verdichtung sowie sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter Fläche. Einheit: m ²	1.360,000 m ²		
3.3.60.	Naht in Asphaltschicht (mit Fugenband) herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil nach ZTV A - StB in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit aufschmelzbarem Fugenband herstellen. Anschluss längs und quer. Schmelzbares Bitumendichtband, Schichtdicke: 4 cm, Fugenbreite: 10 mm einschließlich des Anschmelzens des Fugenbandes	20,000 lfm		
Summe 3.3.	ASPHALTBAUWEISEN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.4.	STUNDENLOHNARBEITEN			
	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 1. 10.			
3.4.10.	Bauvorarbeiter Bezahlt werden nur die bestellten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege und der Arbeitspausen. In den Stundensätzen ist das Stellen der erforderlichen normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Bauvorarbeiter	5,000 h		
3.4.20.	Baufacharbeiter Bezahlt werden nur die bestellten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege und der Arbeitspausen. In den Stundensätzen ist das Stellen der erforderlichen normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Spezialbaufacharbeiter, gehobene Baufacharbeiter, Baufacharbeiter	5,000 h		
	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 1. 30.			
3.4.30.	Baufachwerker, Bauwerker Bezahlt werden nur die bestellten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege und der Arbeitspausen. In den Stundensätzen ist das Stellen der erforderlichen normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Baufachwerker, Bauwerker	5,000 h		
Summe 3.4. STUNDENLOHNARBEITEN				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.5.	FAHRZEUGE UND GERÄTE			
3.5.10.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 20. LKW bis 7,5 t In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen. LKW bis 7,5t Allrad Kipper	5,000 h		
3.5.20.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 30. Walze 8 bis 10 t In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen. Walze 8 bis 10t	2,000 h		
3.5.30.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 40. Rüttelwalze In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen. Rüttelwalze	2,000 h		
3.5.40.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 60. Rüttelplatte In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen. Rüttelplatte AT2000 o. gleichwertig	5,000 h		
3.5.50.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 90. Bagger bis 0,3 m3 In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen. Bagger bis 0,3 m3	5,000 h		
3.5.60.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 140. Radlader In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.			
	Radlader	5,000 h		
3.5.70.	TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 150. Kompressor mit Bohr- oder Abbauhammer In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen. Kompressor mit 1 Bohr- oder Abbauhammer	1,000 h		
Summe 3.5.	FAHRZEUGE UND GERÄTE			
Summe 3.	VERKEHRSFLÄCHEN / STRA...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	2026HW-FW	Feldweg Sanierung	
LV:	VE01	FW1&FW2	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
1.	ALLGEMEINE ARBEITEN		
1.1.	EINRICHTUNG		
1.2.	VERKEHRSSICHERUNG		
1.3.	KONTROLLPRÜFUNGEN		
	Summe 1.	ALLGEMEINE ARBEITEN	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	2026HW-FW	Feldweg Sanierung	
LV:	VE01	FW1&FW2	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
2.	ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN		
2.1.	VORARBEITEN		
2.2.	ABBRUCH UND BAUFELDFREIMACHUNG		
2.3.	OBERBODEN (Homogenbereich 0)		
2.4.	FLÄCHENABTRAG		
	Summe 2.	ERDBAU-, ABBRUCH- UND V...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	2026HW-FW	Feldweg Sanierung	
LV:	VE01	FW1&FW2	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
3.	VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU		
3.1.	VORARBEITEN		
3.2.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL		
3.3.	ASPHALTBAUWEISEN		
3.4.	STUNDENLOHNARBEITEN		
3.5.	FAHRZEUGE UND GERÄTE		
	Summe 3.	VERKEHRSFLÄCHEN / STRA...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026HW-FW **Feldweg Sanierung**
LV: VE01 **FW1&FW2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	VE01	
1.	ALLGEMEINE ARBEITEN	
2.	ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN	
3.	VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU	
Summe LV VE01 FW1&FW2		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------