

Projektbeschreibung

Projekt: 2.01 KSGT – Künkelinschule Ganztagesausbau

Adresse: Künkelinschule
Schlichtener Straße 22
73614 Schorndorf



Gebäude

Die Künkelinschule befindet sich in Schorndorf in der Kernstadt südwestlich des Stadtzentrums. Das 3-geschossige Gebäude aus dem Baujahr 1898 wurde in Massivbauweise errichtet, 1998 wurde das Schulgebäude um einen 3-geschossigen Anbau im Südosten ebenfalls in Massivbauweise erweitert. Das Gebäude ist teilunterkellert. Das alte Schulgebäude steht unter Denkmalschutz. Über die letzten 20 Jahre fanden regelmäßig Bauunterhaltsmaßnahmen sowie Ertüchtigungen in Bezug auf den Brandschutz statt.

Projektziel

Aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung sind verschiedene An- und Umbaumaßnahmen vorgesehen. Der Entwurf weist die erforderlichen zusätzlichen Flächen für die zukünftig 3 zügige Grundschule mit Mensa durch einen 3-geschossigen Anbau auf der Südseite und einer zweigeschossigen Aufstockung des WC Traktes aus. Zusätzlich wird die alte Eingangsüberdachung ersetzt. Eine Neugestaltung der Überdachung erfolgt auf der Westseite der Schule (Bereich des Eingangs) sowie der Ostseite (mit Anschluss des neugestalteten Schuppens für Spielgeräte und Recyclingbereich). Im bestehenden Gebäude werden durch die Anbauten und Funktionsänderungen weitere Umbauten erforderlich. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Erdgeschoss
Erweiterung um eine Aufwärmküche und Umbau des Speiseraums
 - Der jetzige Musik- und Pausenraum wird zukünftig als Mensa, Lehrküche und Raum für Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung verwendet.
 - Die neue Aufwärmküche und das neue Kalttreppenhaus werden auf der Südseite als Erweiterungsbau errichtet.
 - Die Umbaumaßnahme definiert den neuen Haupteingang, einen kleinen Spielgeräte-raum und neue Zugänge neben dem Mensaraum auf Ost- und Westseite.
 - Umbau Möbellager.
- 1.Obergeschoss
Die südliche Erweiterung beinhaltet das Kalttreppenhaus (2. Fluchtweg und neuer Lehrerzugang), das Materiallager für Lehrer und den Multifunktions- /Musikraum oberhalb des WC-Traktes (West).
 - Im Lehrerbereich erfolgen Umbauten zu einem Besprechungsraum mit Vorzone.
 - Die Belichtung des Besprechungsraums erfolgt durch eine Glaswand.
- 2.Obergeschoss
Erweiterung der Räumlichkeiten wie im 1. Obergeschoss
 - Durch den südlichen Anbau wird das vorhandene Klassenzimmer auf 60m² vergrößert und zukünftig als Kunst- und Werkstattraum genutzt.
 - Südliche Erweiterung Kalttreppenhaus (2. Fluchtweg)
 - Auf dem WC-Trakt (West) entsteht ein Klassenzimmer, Materiallager und Putzmittelraum
- Untergeschoss
Einbau von Umkleidemöglichkeiten, Waschmaschine und Trockner für Küchenpersonal

Die Baumaßnahme beginnt mit den letzten Julitagen 2026 und muss bis Mitte September 2027 für eine Nutzeraufnahme bereitstehen. Das Bauen findet bei laufendem Schulbetrieb statt Ferienzeiten werden im besonderen mitgenutzt. Mit diesem Bewusstsein muss Personal eingeplant werden.