

Inhaltsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

Projekt-Nr.: 7012

LV 0034 Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
0034	LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363	
	Allgemeine Baubeschreibung	2
	Sicherheits- und Gesundheitskoordination	4
	Hinweis Baustellenzufahrt	7
	Liste der beigefügten Unterlagen	8
	Hinweis Raumhöhen	9
01	Titel Vorbereitung	10
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung	10
01.02	Bereich Schutzeinrichtungen	11
01.03	Bereich Gerüst Treppenhaus	16
01.04	Bereich Anschlussfugen	17
02	Titel Spachtelarbeiten	18
03	Titel Wände Glasfaservlies	22
04	Titel Wände Feinputz	26
05	Titel Wände Hygieneanstrich	29
06	Titel Lager- und Technikräume Untergeschoss	31
07	Titel Abgehängte Decken	33
08	Titel Treppen	35
09	Titel Lackierarbeiten	38
09.01	Bereich Türzargen	38
09.02	Bereich Heizkörperrohre	40
09.03	Bereich Treppengeländer Stahl	41
10	Titel Stundenlohnarbeiten	45
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 46) 46

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben:

Generalsanierung Hebelschule
Hebelstraße 15, 79822 Titisee-Neustadt

Bauherr:

Stadt Titisee-Neustadt
Pfauenstraße 2-4
79822 Titisee-Neustadt

Baustelle:

Hebelschule
Hebelstraße 15
79822 Titisee-Neustadt

Objektbeschreibung:

Die LKW- und Materialerschließung der Baustelle erfolgt über die Hebelstraße direkt zur Baustelle. Personal kann ebenfalls über diese Wege zur Baustelle gelangen.

Baustelleneinrichtung und Lagerflächen

Die Baustelleneinrichtung umfasst nur die direkten Lagerflächen für Verbrauchsmaterialien, Abbruchmaterial muss arbeitstäglich abtransportiert werden. Ein parken auf dem Baustellengelände ist aufgrund der knappen Baustelleneinrichtung nicht möglich. Die Firmenfahrzeuge können nur zur Be- und Entladung an der Baustelle stehen und müssen dann entlang der umliegenden Straßen geparkt werden.

Baustrom und Bauwasser

Es werden bauseits Baustrom und Bauwasser gestellt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Sanitäre Einrichtungen und Unterkünfte

Es werden bauseits gemeinschaftlich nutzbare Sanitärcontainer aufgestellt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Baukran / Hebezeuge

Für die Arbeiten steht bauseits kein Kran oder sonstiges Hebezeug zur Verfügung.

Müllentsorgung Baustelle:

Für die Entsorgung des anfallenden Bauschutts werden vom AG keine Müllmulden zur Verfügung gestellt. Jeder an der Baustelle tätige Betrieb ist für die Entfernung und Entsorgung der anfallenden Materialien im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen der Abfallentsorgung verantwortlich.

Im übrigen gelten die Regelungen der VOB, DIN 18299, (insbesondere Ziffer 4.1.11) Gegenstände und Abfälle, die von den Auftragnehmern gem. VOB nicht sofort von der Baustelle entfernt werden, aber auch keinem Auftragnehmer direkt zuzuordnen sind, werden bauseits entfernt. Die entstehenden Kosten werden ohne weiteren Nachweis, nach Ermessen der Bauleitung auf die am Bau tätigen Firmen umgelegt.

Es ist ausdrücklich untersagt, Bauschutt, Abfälle oder sonstige Gegenstände über das Gerüst nach unten zu werfen.

Umweltschutz und Verschmutzung des öffentlichen Verkehrsraumes:

Die Baustelle ist vom AN so einzurichten und zu betreiben, dass die Pflichten, die sich aus §22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergeben, insbesondere schädliche

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

Umwelteinwirkungen wie z.B. Staub und Lärm auf ein technisch mögliches Mindestmaß zu vermindern oder zu vermeiden, erfüllt werden. Es gilt die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm". Immissionsrichtwerte:

Tagsüber (7.00 - 20.00 Uhr) 55 dB(A)

Nachts (20.00 - 7.00 Uhr) 40 dB(A)

Auftretende Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum sind sofort zu beseitigen, der AN haftet für Forderungen Dritter. Im Falle einer Überschreitung der o.g. Grenzwerte trägt der AN die Kosten einer behördlich angeordneten Messung. Die vom AN eingesetzten Geräte und Maschinen müssen der 32. BImSchV entsprechen. Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zu Ausführung und Kalkulation

Für die Lagerung von Werkzeug und Material ist aus Platzgründen innerhalb der Baustelleneinrichtung so zu erfolgen, dass keine Unfallgefahr für Dritte besteht. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe ausreichend über Art und Umfang der erforderlichen Leistungen zu informieren, es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Alle im LV angegebenen Maße sind als reine Kalkulationshilfe zu verstehen und dürfen nicht zur Fertigung verwendet werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Koordination gemäß Baustellenverordnung
Allgemeine Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Allgemeines

Auf Grundlage der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

Baustelleninfrastruktur

Durch den AG werden sanitäre Einrichtungen, Baustrom, Bauwasser und die Beleuchtung der Verkehrswege aufgebaut, vorgehalten und unterhalten. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze sind in die Positionen ein zu kalkulieren.

Besonderheiten der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung, Dabei werden außen (Fassade, Dach) und innen (Wand-, Deckenflächen) ausgeführt. Das Gebäude ist während der Sanierung geschlossen.

Sicherheitstechnische Begehungen

Eine sicherheitstechnische Begehung ist keine Abnahme der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Arbeitsschutzmaßnahmen. Sie entbindet den Unternehmer nicht von seiner Verantwortung und seine Bauleiter nicht von der Pflicht, die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten bzw. die Einhaltung dieser sicherzustellen.

Sicherheitseinrichtungen

Für das betriebssichere Herstellen und die Freigabe von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen ist das beauftragte Unternehmen verantwortlich. Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen dürfen nur mit Zustimmung des SiGeKo und der Bauleitung verändert oder entfernt werden. Kein Unternehmen ist befugt anderen Unternehmen Anweisungen zu erteilen zum Zweck der Veränderung oder Entfernung von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen. Ein Unternehmer, der unbefugt Veränderungen oder Entfernungen veranlaßt hat, trägt die Verantwortung für die betriebssichere Wiederherstellung.

Brandschutz

Werden Arbeiten mit Brandgefahr (Schweiß-, Schneid-, Trennschleifarbeiten) ausgeführt, sind die Arbeiten vorher anzumelden und Feuerlöschrichtungen bereitzuhalten. Das Stellen von Brandwachen und Kontrollen nach Arbeitsende sind Aufgabe des Unternehmers.

Befugnisse des SiGeKo

-

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Der SiGeKo koordiniert den Bauablauf auf Grundlage der Baustellenverordnung und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein.

Grundpflichten des Unternehmers

Die Pflicht des Unternehmers zur Verhütung von Arbeitsunfällen (§2 BGV A1) und die Pflicht zur Koordinierung von Arbeiten (§6 BGV A1) wird durch die Tätigkeit des Koordinators nicht berührt.

Folgende Punkte hat der Unternehmer beim Treffen von Maßnahmen zum Arbeitsschutz (Schutz von Beschäftigten) besonders zu beachten:

1. Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen bezogen auf sicherheitstechnische Einrichtungen,
2. Wechselwirkung zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Baugelände oder in der Nähe,
3. Instandhalten der Arbeitsmittel,
4. Einsatz der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA),
5. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe,
6. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten an der Baustelle.

Arbeitsmittel

Arbeitsmittel haben den geltenden Normen sowie dem Stand der Technik zu entsprechen. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nur von unterwiesenen Personen aufgebaut und bedient werden.

Mitteilungspflichten

Der Unternehmer hat dem SiGeKo auf dessen Aufforderung den verantwortlichen Bauleiter, den/die Ersthelfer und die Sicherheitsfachkraft zu benennen.

Der Unternehmer hat dem SiGeKo unaufgefordert alle Unfälle mit Personenschaden (mit/ohne Arbeitsausfall) oder schwerem Sachschaden zu melden.

Der Unternehmer ist verpflichtet auf Grund rechtlicher Grundlagen geforderte Anzeigen, Meldungen und Genehmigungen bei den zuständigen Stellen einzureichen bzw. zu beantragen und unaufgefordert den SiGeKo zu informieren.

Notwendige Prüfprotokolle von Arbeitsmitteln, Nachweise über Sachkunde und Eignung des Personals haben die Unternehmen auf Verlangen dem SiGeKo vorzulegen.

Unterweisung

Der Unternehmer hat vor Beginn seiner Tätigkeit diese Allgemeinen Hinweise sowie die für das Bauvorhaben erlassenen Regeln (Baustellenordnung, Sicherheitsregeln) nachweislich jedem seiner

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Mitarbeiter, die auf der Baustelle tätig werden, zur Kenntnis zu geben. Dies gilt für den Einsatz von Nachunternehmern sinngemäß.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Hinweis Baustellenzufahrt

Hinweis zur Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrt bzw Anlieferung erfolgt über die Hebelstraße nahe Bushaltestelle.

Die Anlieferungszeit auf die Baustelle ist vormittags nur zwischen 8:45 Uhr und 12:30 Uhr und nachmittags ab 14:00 Uhr möglich.

Außerhalb dieser Zeiten ist Schulbusverkehr im Bereich der Baustellenzufahrt und somit keine Anlieferung möglich.

Beim Ein- und Ausfahren eines Fahrzeugs auf die Baustelle zum Be- oder Entladen ist der Bereich durch Sicherungspersonal abzusichern.

Eine Einweisung durch die Bauleitung an die verantwortliche Person erfolgt beim Startgespräch.

Die der Ausschreibung beiliegende verkehrsrechtliche Anordnung ist in vollem Umfang zu beachten und in die Preise miteinzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Liste der beigefügten Unterlagen

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende
Unterlagen als Kalkulationsgrundlage
beigefügt:

- Übersichtsplan BE Plan
- Grundrisse UG, EG, OG 1, OG2, DG
- Schnitt B-B, C-C, D-D, E-E
- Verkehrsrechtliche Anordnung

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0034 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

Hinweis Raumhöhen

Die lichten Raumhöhen von OK Boden bis UK Decke (=Anstrichhöhen) betragen

im Untergeschoss bis 2,73 m

im Erdgeschoss bis 3,00 m

im 1.Obergeschoss bis 3,00 m

im 2.Obergeschoss bis 3,00 m

im Dachgeschoss bis 2,30 m

Die zur Ausführung der Arbeiten notwendigen Fahrgerüste und Leitern für die angegebenen Raumhöhen sind in die Einheitspreise des LV einzurechnen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Vorbereitung

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.10 Baustelle einrichten räumen

STLB-Bau 04/2024 000

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

1 St

EP

GP

01.01.20 Baustelleneinr. vorhalten

STLB-Bau 04/2024 000 TA

Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus

1
(Vorhaltemenge)
mal
10.....
(Vorhaltdauer).

10 StWo

EP

GP

Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Vorbereitung

01.02 Bereich Schutzeinrichtungen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.10 Schutzabdeck. Fenster, Pfosten-Riegel-Fassade, Außentüren, Folie herstellen be...

Schutzabdeckung der Fensters einschl. Fensterbank,
Außentüren und Pfosten-Riegel-Fassade,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen.

950 m2 EP GP

01.02.20 Schutzabdeck. Zarge B 20-30cm Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Zarge, Breite über 10 bis 30 cm,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Abrechnung 1x pro Türzarge (Abkleben beider Seiten
eingeschlossen)

100 m EP GP

01.02.30 Schutzabdeck. Zarge B 30-60cm Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Zarge, Breite über 30 bis 60 cm,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Abrechnung 1x pro Türzarge (Abkleben beider Seiten
eingeschlossen)

200 m EP GP

01.02.40 Schutzabdeck. Zarge B 60-90cm Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Zarge, Breite über 60 bis 90 cm,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Abrechnung 1x pro Türzarge (Abkleben beider Seiten
eingeschlossen)

50 m EP GP

01.02.50 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 04/2020 034

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Betonwerkstein,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen,
herstellen und beseitigen.

800 m2 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Vorbereitung

01.02 Bereich Schutzeinrichtungen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.60 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 04/2020 034

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen,
herstellen und beseitigen.

800	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.02.70 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 04/2020 034

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Parkett,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen,
herstellen und beseitigen.

670	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.02.80 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen,
herstellen und beseitigen.

390	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.02.90 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Nadelvlies,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen,
herstellen und beseitigen.

1.220	m2	EP	GP
--------------	-----------	----------	----------

01.02.100 Schutzabdeck. Treppenbelag Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034 TA

Schutzabdeckung des Treppenbelages,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen,
herstellen und beseitigen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Schützen der Treppenstufen in Haupt- und Nebentreppenhaus
inkl. Treppenhodeste

160	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Vorbereitung

01.02 Bereich Schutzeinrichtungen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.110 Schutzabdeck. Wandbekl. Folie herstellen beseitigen

STLB-Bau 04/2020 034 TA
Schutzabdeckung der Wandbekleidung,
Abdeckung aus Folie, Stöße überlappen, herstellen und
beseitigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Schützen der Wandbeläge für die Lackierarbeiten an den
Stahlzargen
Breite ca. 50 cm

.
250 m2 EP GP

01.02.120 Schutzabdeck. Wandfläche Folie herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034 TA
Schutzabdeckung der Wandfläche,
Abdeckung aus Folie, Stöße überlappen, herstellen und
beseitigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Schützen der teilhohen Wandfliesenbeläge, wenn darüber
gestrichen wird

.
300 m2 EP GP

01.02.130 Schutzabdeck. Deckenfläche Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Deckenfläche,
Abdeckung aus Folie, Stöße und Ränder verkleben, herstellen
und beseitigen

Schützen von bauseits hergestellten Abhangdecken aus
Holzwolle Leichtbauplatten (Heraklith) mit bereits fertiger
Sichtoberfläche.

.
100 m2 EP GP

01.02.140 Abkleben von vorhandenen Heizkörperkonsolen

Abkleben von vorhandenen Heizkörperkonsolen
Maße:
Höhe ca. 55 cm
Breite ca. 10 cm

450 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Vorbereitung

01.02 Bereich Schutzeinrichtungen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.150 Schutzabdeck. von Heizkörpern

Schutzabdeckung der an der Wand montierten Heizkörper,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen,
Höhe: 60 - 80 cm
Tiefe: 6 - 10 cm

Breiten:

1,00 m	14 St.
1,50 m	14 St.
2,00 m	31 St.
2,20 m	8 St.
2,50 m	9 St.
2,70 m	5 St.
3,00 m	3 St.
3,20 m	6 St.
3,60 m	8 St.
4,50 m	22 St.

120 Stk

EP

GP

01.02.160 Schutzabdeck. Rohrltg B bis 12cm Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Rohrleitung, Durchmesser bis 120 mm,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Schützen von unter der Decke abgehängten und an der Wand
verlaufenden Heizkörperrohren mit Durchmessern bis 120 mm
Inkl. Schützen der Abhänger / Rohrschellen

300 m

EP

GP

01.02.170 Schutzabdeck. Elektro-Kabeltrasse B bis 30 cm Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Elektro-Kabeltrasse, Breite bis 30 cm,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Schützen von unter der Decke abgehängten
Elektro-Kabeltrassen mit Breite von ca. 20-30 cm.
Inklusive schützen der Abhangkonsolen.

80 m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Vorbereitung

01.02 Bereich Schutzeinrichtungen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.180 Schutzabdeck. Elektro-Kabeltrasse B bis 50 cm Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Elektro-Kabeltrasse, Breite bis 50 cm,
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Schützen von unter der Decke abgehängten
Elektro-Kabeltrassen mit Breite von ca. 30-50 cm.
Inklusive schützen der Abhangkonsolen.

80

m

EP

GP

Bereich 01.02 Schutzeinrichtungen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Vorbereitung

01.03 Bereich Gerüst Treppenhaus

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.10 Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW06

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,
Standgerüst, längenorientiert, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle
Gerüstlagen genutzt,
Einrüstung für Innenputzarbeiten, an senkrechten
Bauwerksinnenflächen, aufstellen auf Treppen, Höhe der
obersten Gerüstlage 10 m, Standfläche abgetrept, über
Lastverteiler belastbar,
Gerüst für Treppenhaus,
mit 2 Treppenhauswänden, Standfläche auf Treppenlauf

220	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03.20 Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW06

Gebrauchsüberlassung für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus
220 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
3 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Standgerüst, längenorientiert, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle
Gerüstlagen genutzt,
Einrüstung für Innenputzarbeiten, an senkrechten
Bauwerksinnenflächen, aufstellen auf Treppen, Höhe der
obersten Gerüstlage 10 m, Standfläche abgetrept, über
Lastverteiler belastbar,
Gerüst für Treppenhaus,
mit 2 Treppenhauswänden, Standfläche auf Treppenlauf

660	m2Wo	EP	GP
------------	-------------	----------	----------

Bereich 01.03 Gerüst Treppenhaus

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Vorbereitung

01.04 Bereich Anschlussfugen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.04.10 Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion B bis 10mm

Anschlussfuge im Innenputz abdichten, mit Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite bis 10 mm,
Farbton RAL 9010

8.500 m

EP

GP

01.04.20 Anschlussfuge abdichten Dichtstoff PU bis 10mm

Fuge des bauseits eingebauten Dehnungsfugen-Putzprofil
abdichten, mit Dichtstoff, Basis PU, Fugenbreite bis 10 mm,
Tiefe ca. 15 mm

300 m

EP

GP

Bereich 01.04 Anschlussfugen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Vorbereitung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
02 Titel Spachtelarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis zur Gesamtleistung

Text

In den nachfolgenden Positionen dieses Titels ist das vollflächige Spachteln und Grundieren der bauseitig vorhandenen Oberflächen im Gebäudeinneren als Untergrundvorbereitung für die Tapezier und Anstricharbeiten enthalten.
Bauseits vorhanden vom Gewerk Innenputz und Trockenbau sind Oberflächen der Qualitätsstufe Q2. Die Flächen, die mit Glattvlies tapeziert oder mit Feinputz verputzt werden sind auf Qualitätsstufe Q3 zu bringen. Das Reinigen der Untergründe ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Für alle Flächen ist eine Spachtelmasse und ein Tiefgrund des selben Herstellers zu verwenden

Wände

Text

02.10 **Wand innen Kalkzement-Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3**

Wand innen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, mit Dispersionspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig.

2.150 **m2** EP GP

02.20 **Wand innen Gips-Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3**

STLB-Bau 10/2025 034
Wand innen, mit Putz, Gips-Putzmörtel, geglättet, mit Dispersionspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig.

1.900 **m2** EP GP

02.30 **Wand innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3**

STLB-Bau 04/2020 034
Wand innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig.

1.200 **m2** EP GP

Heizkörpernischen / Fensterbrüstungen

Text

02.40 **Nische innen Kalkzement-Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3**

Wie Position 02.10 jedoch:
Heizkörpernischen Einzelflächen von ca. 1,5 m2 bis 3,5 m2

15 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
02 Titel Spachtelarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.50 Nische innen Gips-Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wie Position 02.20 (Seite 18) jedoch:
Heizkörpernischen Einzelflächen von ca. 1,5 m2 bis 3,5 m2

110	m²	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

02.60 Brüstung innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

STLB-Bau 10/2025 034 TA
Brüstung innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig,
Maße
Einzelflächen von ca. 8,5 m2

120	m²	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

02.70 Zulage Heizkörperkonsolen

Zulage für das Anarbeiten an bauseitige Heizkörperkonsolen mit
den
Maßen von ca. 55 x 10 cm

Abrechnung pro Konsole

450	Stk	EP	GP
------------	------------	----------	----------

Fenster- und Nischenleibungen

Text

02.80 Leibung innen Kalkzementputz B 15 cm Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wie Position 02.10 (Seite 18) jedoch:
Leibung innen,
Breite Leibung bis '15' cm

150	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

02.90 Leibung innen Gipsputz B 15 cm Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wie Position 02.20 (Seite 18) jedoch:
Leibung innen
Breite Leibung bis '15' cm

350	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Schachtwände der Lüftungskanäle / ELT

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
02 Titel Spachtelarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.100 Installationskanal innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wie Position 02.30 (Seite 18) jedoch:

Installationskanal

Verspachteln von Trockenbauschächten für Lüftungsleitungen
(raumhoch)

Abwicklung von 1,20m bis 1,50 m

85 **m²** EP GP

Abkofferung Lüftungskanäle

Text

02.110 Installationskanal innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wie Position 02.30 (Seite 18) jedoch:

Installationskanal

Verspachteln von Decken-Abkofferungen für Lüftungsleitungen

Abwicklung von 1,20m bis 1,50 m

530 **m²** EP GP

Abgehängte Decken

Text

02.120 Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

STLB-Bau 10/2025 034 TA

Decke innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
glatte Gipskartondecken
.

50 **m2** EP GP

02.130 Deckenstirnseite innen Gipspl. Abwicklung 0,2 m Dispersions-Spachtelmasse s...

Wie Position 02.120 jedoch:

Deckenstirnseite

Deckenkante / Versprung, Höhe bis 20 cm in Längen ab 2,00 m

10 **m²** EP GP

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 7012

02	Titel	Spachtelarbeiten
----	-------	------------------

Übertrag:

Text

Titel 02 Spachtelarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

03 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
03 Titel Wände Glasfaservlies

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Text	Hinweis zur Gesamtleistung Q3 geglättete Wandflächen im Gebäudeinneren mit Grundierung und Glasfaser-Vlies und lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln. Bauteile: alle Geschosse		
------	---	--	--

Text	Wände		
------	--------------	--	--

03.10	Grundierung zur Egalisierung des Saugverhaltens Grundierung zur Egalisierung des Saugverhaltens und Vorbereitung für die Glasfaservlies-Tapezierarbeiten, wasserbasiert, gefüllt, haftvermittelnd, 3.800 m²	EP	GP
--------------	--	----------	----------

03.20	Glasfaser-Vlies glatt verkleben Vorgrundiertes Glasfaser-Vlies mit passendem Vlieskleber faltenfrei auf Stoß verkleben. dimensionsstabil, rissüberbrückend, glatte Oberfläche, nicht brennbar A2 Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen		
--------------	--	--	--

In allen weiteren Positionen mit glattem Glasfaser-Vlies, ist das hier angebotene Produkt zu verwenden

3.800 m²	EP	GP
------------------------	----------	----------

03.30	Dispersionsfarbe, Klasse 1, M Untergrund: Glasfaser-Vlies Zwischenanstrich aus elastischer Dispersionsfarbe. Schlussanstrich aus elastischer Dispersionsfarbe. emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserdampfdiffusionsfähig Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 Glanzgrad: stumpfmatt DIN 13300 Standardfarbton RAL 9010 4.200 m²	EP	GP
--------------	---	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

03 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
03 Titel Wände Glasfaservlies

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.40	Nischenrückwände Nischenrückwände, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Einzelflächen von ca. 1,5 m2 bis 3,5 m2 125 m²	EP	GP
03.50	Brüstungen Brüstungen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Einzelflächen von ca. 8,5 120 m²	EP	GP
03.60	Zulage Heizkörperkonsolen Zulage für das Anarbeiten an bauseitige Heizkörperkonsolen mit den Maßen von ca. 55 x 10 cm Abrechnung pro Konsole 450 Stk	EP	GP
03.70	Streichen von Sperrholz-Streifen Streichen von Sperrholz-Streifen Teilweise sind die Heizkörperkonsolen auf Streifen aus Sperrholz geschraubt. Diese Streifen sollen in Wandfarbe deckend gestrichen werden, das Abkleben der Heizkörperkonsolen wird separat vergütet. Maße Sperrholz: Länge: ca. 55 cm Breite: ca. 10 cm Stärke: ca. 1 cm Farbton nach Wahl AG 100 Stk	EP	GP
03.80	Leibung B bis 15 cm Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe bis ca. 15 cm 500 m	EP	GP
	Schachtwände der Lüftungskanäle / ELT		

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

03 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
 03 Titel Wände Glasfaservlies

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.90	Grundierung Abwicklung 1,20 - 1,50 m Wie Position 03.10 (Seite 22) jedoch: als Schachtwände von Lüftungsrohren, Abwicklung von 1,20 bis 1,50 m 85 m²	EP	GP
03.100	Glasfaser-Vlies glatt verkleben Wie Position 03.20 (Seite 22) jedoch: als Schachtwände von Lüftungsrohren, Abwicklung von 1,00 bis 1,50 m 85 m²	EP	GP
03.110	Dispersionsfarbe, Klasse 1, M Wie Position 03.30 (Seite 22) jedoch: als Schachtwände von Lüftungsrohren, Abwicklung von 1,00 bis 1,50 m 85 m²	EP	GP
Text	Abkofferungen Lüftungskanäle		
03.120	Grundierung Abwicklung 1,20 - 1,50 m Wie Position 03.10 (Seite 22) jedoch: als Abkofferung an der Raumdecke Abwicklung von 1,20 bis 1,50 m 530 m²	EP	GP
03.130	Glasfaser-Vlies glatt verkleben Wie Position 03.20 (Seite 22) jedoch: als Abkofferung an der Raumdecke Abwicklung von 1,00 bis 1,50 m 530 m²	EP	GP
03.140	Dispersionsfarbe, Klasse 1, M Wie Position 03.30 (Seite 22) jedoch: als Abkofferung an der Raumdecke Abwicklung von 1,00 bis 1,50 m 530 m²	EP	GP
Text	Zulagen für vorgenannte Positionen		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

03 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

03 Titel Wände Glasfaservlies

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.150	Zulage für hell getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.		
	2.000 m²	EP	GP
03.160	Zulage für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und <= 65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.		
	500 m²	EP	GP
03.170	Zulage Kleinflächen kleiner 2,5 m2 Zulage Kleinflächen kleiner 2,5 m2		
	20 m²	EP	GP

Titel 03 Wände Glasfaservlies

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

04 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Projekt-Nr.: 7012

04 Titel Wände Feinputz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis zur Gesamtleistung

Text

Lufttrockenen Innenputz (Druckfestigkeitskategorie B1-B7), Q3
gespachtelt und grundiert, mit lösemittel- und
weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb
Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteil: Wände in Fluren und Treppenhäusern

Flure

Text

04.10 organisch geb. Feinputz (Glattputz)

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Zwischenanstrich mit quarzhaltiger Dispersions-Grundierfarbe,
pigmentiert, in Anlehnung an den Putzfarbton.
Schlussbeschichtung: Organisch gebundenen Innenputz KR
(Glattputzstruktur) in gleichmäßiger Schicht als Glattputz
auftragen, auf Kornstärke abziehen und abreiben. Einschließlich
aller erforderlichen Leistungen, z.B. exaktes Abkleben der
angrenzenden Flächen
Glattputz, nichtbrennbar A2, Schichtdicke ca. 1 mm
Standardfarbton: RAL9010

Hersteller und Typ Grundierfarbe
Brillux Putzgrundierung 3710
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

Hersteller und Typ Glattputz
Brillux Feindekor 3609
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

1.200

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

04 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
04 Titel Wände Feinputz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.20 Dispersionsfarbe auf Feinputz Schlussanstrich, Klasse 1, M

Schlussanstrich aus elastischer Dispersionsfarbe.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei,
wasserdampfdiffusionsfähig
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt DIN 13300
Standardfarbton RAL 9010

1.200 m² EP GP

04.30 Laibungen B bis 20 cm an Öffnungen und Nischen

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten
Positionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: bis 20 cm

50 m EP GP

04.40 Laibungen B 20-40 cm an Öffnungen und Nischen

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten
Positionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: von 20 cm bis 40 cm

50 m EP GP

04.50 Pfeiler Abwicklung 1m

Pfeiler dreiseitig, wie in den vorgenannten Positionen
beschrieben, behandeln.
Abwicklung: ca. 1m

30 m EP GP

Treppenhäuser

Text

04.60 organisch geb. Feinputz (Glattputz)

Wie Position 04.10 (Seite 26) jedoch:
im Treppenhaus

Das für diese Arbeiten benötigte Gerüst wird separat vergütet.

350 m² EP GP

04.70 Dispersionsfarbe auf Feinputz Schlussanstrich, Klasse 1, M

Wie Position 04.20 jedoch:
im Treppenhaus

350 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

04 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
04 Titel Wände Feinputz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Zulagen
Text

04.80	Zulage für hell getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.		
650	m²	EP	GP

Titel 04 Wände Feinputz

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

05 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
05 Titel Wände Hygieneanstrich

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis zur Gesamtleistung

Text

neu verputzte und grundierte Wandflächen (Kalk-Zementputz),
innen mit wasserverdünnbarer Reinacrylat-Dispersion,
Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteile: Lehrküche EG und Küche EG

05.10

Reinacrylat-Dispersion, Klasse 1

Untergrund: Kalk-Zementputz geglättet
Zwischenanstrich mit wasserverdünnbarer
Reinacrylat-Dispersion.
Schlussanstrich mit wasserverdünnbarer
Reinacrylat-Dispersion.
emissionsarm, Lösemittel- und weichmacherfrei,
wasserdampfdiffusionsfähig,
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: 0% (< 1 g/l),
desinfektionsmittelbeständig, reinigungsfähig, geeignet für den
indirekten Lebensmittelkontakt,
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 2
Glanzgrad der Ausführung: matt DIN 13300
Standardfarbton: RAL 9010

Hersteller und Typ Reinacrylat-Dispersion
Brillux Sensocryl 267
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen

150	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

05.20

Zulage für hell getönte Ausführung

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton
(Hellbezugswert >65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

50	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

05.40

Laibungen B bis 20 cm an Öffnungen und Nischen

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten
Positionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: bis 20 cm

35	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

05 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
05 Titel Wände Hygieneanstrich

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
05.50	Nischenrückwände Nischenrückwände, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Heizkörpernischen Einzelflächen von ca. 1,5 m2 bis 3,5 m2		
15	m²	EP	GP

Titel 05 Wände Hygieneanstrich

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

06 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
06 Titel Lager- und Technikräume Untergeschoss

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Text **Wände**
Betonwände mit Altbeschichtung

06.10 **Untergrund reinigen Beton besch D 0,5-1cm**
Reinigen des Untergrundes aus beschichtetem Beton, von grober Verschmutzung, Dicke über 0,5 bis 1 cm, für Malerarbeiten, Untergrund senkrecht, zu bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung ist in diese Position einzukalkulieren
1.200 **m2** EP GP

06.20 **Haftgrund, für Beschichtung auf Altanstrich Betonwände**
Haftgrund auf Altbeschichtung Betonwände
1.200 **m2** EP GP

06.30 **Überholungsbesch Wand Beton Dispersionsfarbe**
STLB-Bau 10/2025 034 TA
Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, beschichtet mit Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton Standardfarbton RAL 9010
.
1.200 **m2** EP GP

Text **Decken**
Betondecken mit Altbeschichtung

06.40 **Untergrund reinigen Beton besch D 0,5-1cm**
Reinigen des Untergrundes der Decken aus beschichtetem Beton, von grober Verschmutzung, Dicke über 0,5 bis 1 cm, für Malerarbeiten, zu bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung ist in diese Position einzukalkulieren
500 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

06 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
06 Titel Lager- und Technikräume Untergeschoss

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
06.50	Haftgrund, für Beschichtung auf Altanstrich, Betondecken Haftgrund auf Altbeschichtung Betondecken 500 m2	EP	GP
06.60	Überholungsbesch Decke Beton Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, beschichtet mit Dispersionsfarbe Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton Standardfarbton RAL 9010 500 m2	EP	GP

Titel 06 Lager- und Technikräume Untergeschoss

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

07 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Projekt-Nr.: 7012
07 Titel Abgehängte Decken

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Text glatte Gipskartondecken

Text

07.10 Grundierung zur Egalisierung des Saugverhaltens
Grundierung zur Egalisierung des Saugverhaltens und
Vorbereitung für die Glasfaservlies-Tapezierarbeiten,
wasserbasiert, gefüllt, haftvermittelnd,

50 m² EP GP

07.20 Glasfaser-Vlies glatt verkleben
Vorgrundiertes Glasfaser-Vlies mit passendem Vlieskleber
faltensfrei auf Stoß verkleben.
dimensionsstabil, rissüberbrückend, glatte Oberfläche, nicht
brennbar A2

50 m² EP GP

07.30 Dispersionsfarbe, Klasse 1, M
Untergrund: Glasfaser-Vlies
Zwischenanstrich aus elastischer Dispersionsfarbe.
Schlussanstrich aus elastischer Dispersionsfarbe.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei,
wasserdampfdiffusionsfähig
Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt DIN 13300
Standardfarbton: RAL 9010

50 m² EP GP

07.40 Deckenstirnkante im Treppenhaus, Höhe ca. 25 cm
als Deckenstirnkante im Treppenhaus,
wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln,
Höhe ca. 25 cm

12 m² EP GP

07.50 Deckenschräge im Treppenhaus
als Deckenschräge in den Treppenhäusern, wie in den
vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln

Das dafür notwendige Gerüst wird separat vergütet

50 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

07 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
07 Titel Abgehängte Decken

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
07.60	Überholungsbesch Decke Beton Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Decke aus Gipskarton, innen, Untergrund Gipskarton, beschichtet mit Dispersionsfarbe Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton Standardfarbton RAL 9010 Ausführung im Untergeschoss Technikräume 100 m2 gelochte Gipskartondecken	EP	GP
Text			
07.70	Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe STLB-Bau 10/2025 034 TA Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Gelochte Gipskartondecke, inkl. Randfries aus ungelochtem Gipskarton Standardfarbton RAL 9010 . 680 m2	EP	GP

Titel 07 Abgehängte Decken

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

08 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
08 Titel Treppen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Haupttreppenhaus
Text

08.10 Untergrund reinigen Beton besch lose Verunreinigung Entfernen Grobschmutz ...

Reinigen des Untergrundes aus beschichtetem Beton, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von Grobschmutz, für Malerarbeiten, Untergrund geneigt, aufgenommene Stoffe sammeln und entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung ist im Preis mit einzukalkulieren,

Entfernen von loser und nicht tragfähiger Altbeschichtung an Treppenuntersicht und Podestuntersicht im Haupttreppenhaus

100 m2 EP GP

08.20 Überholungsbesch Treppenuntersicht Beton Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Treppenuntersicht, innen, einschl. Wange, Untergrund Beton, schalungsrau, bestehend aus:

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300,

das hierfür erforderliche Gerüst wird separat vergütet.

Treppenuntersicht mit Brettstruktur.

Standardfarbton RAL 9010

65 m2 EP GP

08.30 Überholungsbesch Podestuntersicht Beton Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Podestuntersicht, innen, einschl. Wange, Untergrund Beton, schalungsrau, bestehend aus Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300,

das hierfür erforderliche Gerüst wird separat vergütet.

Einschließlich Podest-Stirnkante und je Podest 2 Aufkantungen mit den Maßen 0,70 * 1,50 m.

Standardfarbton RAL 9010

35 m2 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

08 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Projekt-Nr.: 7012
08 Titel Treppen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.40 Erstbesch Treppenuntersicht Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034 TA
Erstbeschichtung an Treppenuntersicht, innen, einschl. Wange,
Untergrund Beton, schalungsrau,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, Glanzgrad
G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN
13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einschließlich Podest-Stirnkante und je Podest 2 Aufkantungen
mit den Maßen 0,70 * 1,50 m.

Standardfarbton RAL 9010

Ausführung Podest zwischen 2. OG und Dachgeschoss

25	m2	EP	GP
----	----	----------	----------

08.50 als Podestuntersicht

Wie Position 08.40 jedoch:
als Podestuntersicht einschließlich Podest-Stirnkante und je
Podest 2 Aufkantungen mit den Maßen 0,70 * 1,50 m.

15	m²	EP	GP
----	----	----------	----------

08.60 als Unterzug

Wie Position 08.40 jedoch:
als Unterzug,

Anschluss des obersten Treppenlaufes an der Geschossdecke

Abwicklung Unterzug 0,75 m

5	m²	EP	GP
---	----	----------	----------

Nebentreppenhaus

Text

08.70 Putz entfernen Treppe

Putz entfernen an Treppenuntersicht, -Wangen und
Podestuntersicht aus Kalk-Zementputz

35	m2	EP	GP
----	----	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

08 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
08 Titel Treppen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
08.80	Putz anbringen Treppe Anbringen von Kalk-Zement-Putz auf Treppenuntersicht, Treppenwangen und Podestuntersicht 35 m2	EP	GP
08.90	Überholungsbesch Treppenuntersicht Putz Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Treppenuntersicht, innen, einschl. Wange, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Zement-Normalputzmörtel (GP), bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton Standardfarbton RAL 9010 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 30 m2	EP	GP
08.100	als Podestuntersicht Wie Position 08.90 jedoch: als Podestuntersicht 3 m²	EP	GP

Titel 08 Treppen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

09 Titel Lackierarbeiten

09.01 Bereich Türzargen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis Lackierarbeiten

Text

Für alle Lackierarbeiten sind passende Lacke, Grundierungen und Spachtelmassen, des selben Herstellers zu verwenden.

A0001

Ausführungsbeschr.

Ausführungsbeschreibung 0001: Metallzargen lackieren

Lackieren von bauseits eingebauten Stahl-Umfassungszargen. Die Zargen sind werksseitig grundiert mit Acrylharz. Die Zargenspiegel mit einer Breite von 30-45 mm sind ebenfalls zu beschichten.

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Flächen gründlich anschleifen und säubern

Zwischenbeschichtung mit Hydro-PU-Spray Filler

Schlussbeschichtung mit Hydro-PU-Spray Seidenmattlack.

Wasserbasiert, geruchsarm, seidenmatt

Farbton nach Angabe der BL (RAL / NCS)

Bauteil: neu eingebaute, grundierte Umfassungszargen

In den den Einheitspreis ist das Entfernen und wieder Einbauen der vorhandenen

Türdichtungen einzurechnen.

Abwicklung = Laibungstiefe + 2x Spiegelbreite

09.01.10 Laibungstiefe: 12,5 bis 20 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001

Laibungstiefe: 12,5 bis 20 cm

Abwicklung: 18,5 bis 26 cm

110	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

09.01.20 Laibungstiefe: 21 bis 40 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001

Laibungstiefe: 21 bis 40 cm

Abwicklung: 27 bis 47 cm

210	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

09.01.30 Laibungstiefe: 41 bis 60 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001

Laibungstiefe: 41 bis 60 cm

Abwicklung: 47 bis 67 cm

90	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

09 Titel Lackierarbeiten

09.01 Bereich Türzargen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
09.01.40	Laibungstiefe: 61 bis 80 cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 38) Laibungstiefe: 61 bis 80 cm Abwicklung: 67 bis 87 cm		
	30 m	EP	GP
09.01.50	Laibungstiefe: 81 bis 100 cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 38) Laibungstiefe: 81 bis 100 cm Abwicklung: 87 bis 107 cm		
	10 m	EP	GP
09.01.60	Zulage für Dehnungsfuge in der Stahlzarge Zulage für Dehnungsfuge in der Stahlzarge		
	110 m	EP	GP
09.01.70	Mittelpfosten und Bodenprofil in der Stahlzarge bei Seitenverglasungen Mittelpfosten und Bodenprofil in der Stahlzarge bei Seitenverglasungen Die Mittelpfosten und Bodenprofile sind ca. 12 cm breit und werden beidseitig beschichtet. Abrechnung 1x pro lfm Profil		
	25 m	EP	GP

Bereich 09.01 Türzargen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

09 Titel Lackierarbeiten

09.02 Bereich Heizkörperrohre

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

09.02.10 Erstbesch Rohr Stahl 2K-Haftgrund 2K-Acrylharzlack 2K-Acrylharzlack

STLB-Bau 10/2025 034 TA

Erstbeschichtung an Rohrleitung, innen, Untergrund Stahl,

Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig,

Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig,

Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig, matt,

deckend, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr

Heizungsleitungsrohre Durchmesser 20 - 30 mm

Farbton nach Wahl AG, vorraussichtlich RAL 9010

.

180

m

EP

GP

Bereich 09.02 Heizkörperrohre

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

09 Titel Lackierarbeiten

09.03 Bereich Treppengeländer Stahl

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

09.03.10 **Erstbesch Treppengeländer Haupttreppenhaus**

Erstbeschichtung an Treppengeländer,
innen, am Treppenauge,
Untergrund grundierter Stahl,
Beschichtung aus Acrylharzlack, als Dickschicht, mit
Eisenglimmer,

Geländerhöhe: ca. 110 - 120 cm

Stabgeländer bestehend aus:

vertikale Füllstäbe:

- Rundstäbe mit ca. 3cm Durchmesser
- Achsabstand ca.15 cm

Obergurt:

- durchlaufender Flachstahl aus ca. 2x4 cm

Befestigungen Handlauf:

- Konsolen / Winkelstab mit Schenkellänge ca. 8x8 cm
- an ca. jedem 3. Füllstab befestigt

Fußplatte:

- bündig in Betonwerksteinstufe eingelassen
- Maße ca. 10 x 25 cm
- auf jeder Stufe

45	m ²	EP	GP
----	----------------	----------	----------

09.03.20 **Schlussbesch Treppengeländer Haupttreppenhaus**

Schlussbeschichtung des Treppengeländers der vor genannten
Position,
aus Acrylharzlack, matt, deckend, sattgetönt.
Farbton nach Wahl AG

45	m ²	EP	GP
----	----------------	----------	----------

09.03.30 **Erstbesch Treppengeländer Nebentreppenhaus**

Erstbeschichtung an Treppengeländer,
innen, am Treppenauge,
Untergrund grundierter Stahl,
Beschichtung aus Acrylharzlack, als Dickschicht, mit
Eisenglimmer,

Geländerhöhe: ca. 110 - 120 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09 LV Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Projekt-Nr.: 7012

09 Titel Lackierarbeiten

09.03 Bereich Treppengeländer Stahl

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 09.03.30 -

Stabgeländer bestehend aus:

vertikale Füllstäbe:

- Rundstäbe mit ca. 3cm Durchmesser
- Achsabstand ca. 15 cm

Obergurt:

- durchlaufender Flachstahl aus ca. 2x4 cm

Untergurt:

- durchlaufender Flachstahl aus ca. 2x4 cm

Befestigungen Handlauf:

- Konsolen / Winkelstab mit Schenkellänge ca. 8x8 cm
- an ca. jedem 3. Füllstab befestigt

Fußplatte:

- seitlich an Betonwange angeschraubt
- Maße ca. 10 x 25 cm
- ca. 30 Stück

50	m ²	EP	GP
----	----------------	----------	----------

09.03.40 **Schlussbesch Treppengeländer Nebentreppenhaus**

Schlussbeschichtung des Treppengeländers der vor genannten Position,
aus Acrylharzlack, matt, deckend, sattgetönt.
Farbton nach Wahl AG

50	m ²	EP	GP
----	----------------	----------	----------

09.03.50 **Wandseitige Befestigungen der Handläufe lackieren**

Wandseitige Befestigungen der Handläufe, wie in vorgenannten Positionen beschrieben, lackieren

Befestigungen bestehend aus:

Konsole / Winkelstab mit Schenkellänge ca. 8x8 cm,
Querschnitt ca. 1,5 x 1,5 cm

Ausführungsort:

Haupttreppenhaus und Nebentreppenhaus

100	Stk	EP	GP
-----	-----	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**

09 Titel Lackierarbeiten

09.03 Bereich Treppengeländer Stahl

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

09.03.60 Überholungsbeschichtung Brückensteg Heizraum

Überholungsbeschichtung von Stahlbrücke mit Altbeschichtung.
Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet. Flächen gründlich anschleifen und säubern.

Grundierung der Schadstellen.

Zwischenanstrich mit Acrylharzlack.

Schlussanstrich mit Acrylharzlack.

matt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, licht- und wetterbeständig, chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig

Farbton: satt getönt, nach Wahl AG

Bestehend aus:

Brückenbelag:

Stahlbelag oberseitig beschichten, Material Riffelblech, Breite ca. 1,55 m

Wangen beschichten, beidseitig, Höhe ca. 10 cm

Geländer:

beidseitig angebrachtes Geländer aus Stahl, Höhe ca. 1m

Obergurt Rundrohr Ø ca. 35 mm, durchgehend,

Mittelgurt Rundrohr Ø ca. 25 mm, durchgehend,

Pfosten Rundrohr Ø ca. 35 mm, 16 Stück

Stützen:

Rundrohr Ø ca. 50 mm,

Höhe: ca. 1,80 m

Anzahl: ca. 8 Stück

inkl. Fußplatte / Befestigungsflansch

Treppenabgang:

Breite: ca. 80 cm

Stufenanzahl: 10 Stück

Stufenbelag aus Riffelblech,

Treppenwangen aus U-Profil,

einseitig angebrachtes Geländer in oben genannter Konstruktion.

Abrechnung pro Laufmeter Brückensteg.

15 **m**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

09	LV	Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363	Projekt-Nr.: 7012
09	Titel	Lackierarbeiten	
09.03	Bereich	Treppengeländer Stahl	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bereich 09.03 Treppengeländer Stahl

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 09 Lackierarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

10 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363** **Projekt-Nr.: 7012**
10 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
10.10	Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2020 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	70 h	EP	GP
10.20	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2020 091 Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	70 h	EP	GP
10.30	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2020 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	70 h	EP	GP

Titel 10 Stundenlohnarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 46.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Hebelschule Titisee-Neustadt

Projekt-Nr.: 7012

LV 0034 Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitung	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	
01.02	Bereich	Schutzeinrichtungen	
01.03	Bereich	Gerüst Treppenhaus	
01.04	Bereich	Anschlussfugen	
02	Titel	Spachtelarbeiten	
03	Titel	Wände Glasfaservlies	
04	Titel	Wände Feinputz	
05	Titel	Wände Hygieneanstrich	
06	Titel	Lager- und Technikräume Untergeschoss	
07	Titel	Abgehängte Decken	
08	Titel	Treppen	
09	Titel	Lackierarbeiten	
09.01	Bereich	Türzargen	
09.02	Bereich	Heizkörperrohre	
09.03	Bereich	Treppengeländer Stahl	
10	Titel	Stundenlohnarbeiten	

LV 0034 Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363

Gesamtsumme netto

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.