

Inhaltsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

Projekt-Nr.: 7012

LV 2027 Tischlerarbeiten Fensterbänke

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
2027	LV Tischlerarbeiten Fensterbänke	
	Allgemeine Baubeschreibung	2
	Sicherheits- und Gesundheitskoordination	4
	Hinweis Baustellenzufahrt	6
	Liste der beigefügten Unterlagen	7
01	Titel Baustelleneinrichtung	8
02	Titel Fensterbänke innen	9
02.01	Bereich Fensterbänke Nordseite	10
02.02	Bereich Fensterbänke Südseite	17
02.03	Bereich Fensterbänke Westseite	21
03	Titel Stundenlohnarbeiten	23
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 24) 24

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben:

Generalsanierung Hebelschule
Hebelstraße 15, 79822 Titisee-Neustadt

Bauherr:

Stadt Titisee-Neustadt
Pfauenstraße 2-4
79822 Titisee-Neustadt

Baustelle:

Hebelschule
Hebelstraße 15
79822 Titisee-Neustadt

Objektbeschreibung:

Die LKW- und Materialerschließung der Baustelle erfolgt über die Hebelstraße direkt zur Baustelle. Personal kann ebenfalls über diese Wege zur Baustelle gelangen.

Baustelleneinrichtung und Lagerflächen

Die Baustelleneinrichtung umfasst nur die direkten Lagerflächen für Verbrauchsmaterialien, Abbruchmaterial muss arbeitstäglich abtransportiert werden. Ein parken auf dem Baustellengelände ist aufgrund der knappen Baustelleneinrichtung nicht möglich. Die Firmenfahrzeuge können nur zur Be- und Entladung an der Baustelle stehen und müssen dann entlang der umliegenden Straßen geparkt werden.

Baustrom und Bauwasser

Es werden bauseits Baustrom und Bauwasser gestellt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Sanitäre Einrichtungen und Unterkünfte

Es werden bauseits gemeinschaftlich nutzbare Sanitärcontainer aufgestellt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Baukran / Hebezeuge

Für die Arbeiten steht bauseits kein Kran oder sonstiges Hebezeug zur Verfügung.

Gerüste:

Das Gebäude ist zum Zeitpunkt der Ausführung nicht eingerüstet.

Müllentsorgung Baustelle:

Für die Entsorgung des anfallenden Bauschutts werden vom AG keine Müllmulden zur Verfügung gestellt. Jeder an der Baustelle tätige Betrieb ist für die Entfernung und Entsorgung der anfallenden Materialien im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen der Abfallentsorgung verantwortlich. Im übrigen gelten die Regelungen der VOB, DIN 18299, (insbesondere Ziffer 4.1.11) Gegenstände und Abfälle, die von den Auftragnehmern gem. VOB nicht sofort von der Baustelle entfernt werden, aber auch keinem Auftragnehmer direkt zuzuordnen sind, werden bauseits entfernt. Die entstehenden Kosten werden ohne weiteren Nachweis, nach Ermessen der Bauleitung auf die am Bau tätigen Firmen umgelegt.

Es ist ausdrücklich untersagt, Bauschutt, Abfälle oder sonstige Gegenstände über das Gerüst nach unten zu werfen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

Umweltschutz und Verschmutzung des öffentlichen Verkehrsraumes:

Die Baustelle ist vom AN so einzurichten und zu betreiben, dass die Pflichten, die sich aus §22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergeben, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Staub und Lärm auf ein technisch mögliches Mindestmaß zu vermindern oder zu vermeiden, erfüllt werden. Es gilt die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm". Immissionsrichtwerte:

Tagsüber (7.00 - 20.00 Uhr) 55 dB(A)

Nachts (20.00 - 7.00 Uhr) 40 dB(A)

Auftretende Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum sind sofort zu beseitigen, der AN haftet für Forderungen Dritter. Im Falle einer Überschreitung der o.g.

Grenzwerte trägt der AN die Kosten einer behördlich angeordneten Messung. Die vom AN eingesetzten Geräte und Maschinen müssen der 32. BImSchV entsprechen. Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zu Ausführung und Kalkulation

Für die Lagerung von Werkzeug und Material ist aus Platzgründen innerhalb der Baustelleneinrichtung so zu erfolgen, dass keine Unfallgefahr für Dritte besteht. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe ausreichend über Art und Umfang der erforderlichen Leistungen zu informieren, es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Alle im LV angegebenen Maße sind als reine Kalkulationshilfe zu verstehen und dürfen nicht zur Fertigung verwendet werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Koordination gemäß Baustellenverordnung
Allgemeine Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Allgemeines

Auf Grundlage der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

Baustelleninfrastruktur

Durch den AG werden sanitäre Einrichtungen, Baustrom, Bauwasser und die Beleuchtung der Verkehrswege aufgebaut, vorgehalten und unterhalten. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze sind in die Positionen ein zu kalkulieren.

Besonderheiten der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung, Dabei werden außen (Fassade, Dach) und innen (Wand-, Deckenflächen) ausgeführt. Das Gebäude ist während der Sanierung geschlossen.

Sicherheitstechnische Begehungen

Eine sicherheitstechnische Begehung ist keine Abnahme der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Arbeitsschutzmaßnahmen. Sie entbindet den Unternehmer nicht von seiner Verantwortung und seine Bauleiter nicht von der Pflicht, die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten bzw. die Einhaltung dieser sicherzustellen.

Sicherheitseinrichtungen

Für das betriebssichere Herstellen und die Freigabe von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen ist das beauftragte Unternehmen verantwortlich. Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen dürfen nur mit Zustimmung des SiGeKo und der Bauleitung verändert oder entfernt werden. Kein Unternehmen ist befugt anderen Unternehmen Anweisungen zu erteilen zum Zweck der Veränderung oder Entfernung von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen. Ein Unternehmer, der unbefugt Veränderungen oder Entfernungen veranlaßt hat, trägt die Verantwortung für die betriebssichere Wiederherstellung.

Brandschutz

Werden Arbeiten mit Brandgefahr (Schweiß-, Schneid-, Trennschleifarbeiten) ausgeführt, sind die Arbeiten vorher anzumelden und Feuerlöschrichtungen bereitzuhalten. Das Stellen von Brandwachen und Kontrollen nach Arbeitsende sind Aufgabe des Unternehmers.

Befugnisse des SiGeKo

Der SiGeKo koordiniert den Bauablauf auf Grundlage der Baustellenverordnung und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein.

Grundpflichten des Unternehmers

Die Pflicht des Unternehmers zur Verhütung von Arbeitsunfällen (§2 BGV A1) und die Pflicht zur Koordinierung von Arbeiten (§6 BGV A1) wird durch die Tätigkeit des Koordinators nicht berührt.

Folgende Punkte hat der Unternehmer beim Treffen von Maßnahmen zum Arbeitsschutz (Schutz von Beschäftigten) besonders zu beachten:

1. Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen bezogen auf sicherheitstechnische Einrichtungen,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

2. Wechselwirkung zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Baugelände oder in der Nähe,
3. Instandhalten der Arbeitsmittel,
4. Einsatz der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA),
5. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe,
6. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten an der Baustelle.

Arbeitsmittel

Arbeitsmittel haben den geltenden Normen sowie dem Stand der Technik zu entsprechen. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nur von unterwiesenen Personen aufgebaut und bedient werden.

Mitteilungspflichten

Der Unternehmer hat dem SiGeKo auf dessen Aufforderung den verantwortlichen Bauleiter, den/die Ersthelfer und die Sicherheitsfachkraft zu benennen.

Der Unternehmer hat dem SiGeKo unaufgefordert alle Unfälle mit Personenschaden (mit/ohne Arbeitsausfall) oder schwerem Sachschaden zu melden.

Der Unternehmer ist verpflichtet auf Grund rechtlicher Grundlagen geforderte Anzeigen, Meldungen und Genehmigungen bei den zuständigen Stellen einzureichen bzw. zu beantragen und unaufgefordert den SiGeKo zu informieren.

Notwendige Prüfprotokolle von Arbeitsmitteln, Nachweise über Sachkunde und Eignung des Personals haben die Unternehmen auf Verlangen dem SiGeKo vorzulegen.

Unterweisung

Der Unternehmer hat vor Beginn seiner Tätigkeit diese Allgemeinen Hinweise sowie die für das Bauvorhaben erlassenen Regeln (Baustellenordnung, Sicherheitsregeln) nachweislich jedem seiner Mitarbeiter, die auf der Baustelle tätig werden, zur Kenntnis zu geben. Dies gilt für den Einsatz von Nachunternehmern sinngemäß.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Hinweis Baustellenzufahrt

Hinweis zur Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrt bzw Anlieferung erfolgt über die Hebelstraße nahe Bushaltestelle.

Die Anlieferungszeit auf die Baustelle ist vormittags nur zwischen 8:45 Uhr und 12:30 Uhr und nachmittags ab 14:00 Uhr möglich.

Außerhalb dieser Zeiten ist Schulbusverkehr im Bereich der Baustellenzufahrt und somit keine Anlieferung möglich.

Beim Ein- und Ausfahren eines Fahrzeugs auf die Baustelle zum Be- oder Entladen ist der Bereich durch Sicherungspersonal abzusichern.

Eine Einweisung durch die Bauleitung an die verantwortliche Person erfolgt beim Startgespräch.

Die der Ausschreibung beiliegende verkehrsrechtliche Anordnung ist in vollem Umfang zu beachten und in die Preise miteinzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Liste der beigefügten Unterlagen

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen als Kalkulationsgrundlage beigefügt:

- Verkehrsrechtliche Anordnung
- Übersichtsplan BE Plan
- Grundrisse UG EG 1.OG und 2. OG
- Schnitt B-B
- Detailplan: AA5D BN-- 692-V1 Fensterbänke Nordseite Neubau
- Detailplan: AA5D BN-- 693-V1 Fensterbänke Nordseite Brüstungskanal
- Detailplan: AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite
- Detailplan: AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.1	Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen, und für den Zeitraum der Ausführung vorhalten.		
1	St	EP	GP

Titel 01 Baustelleneinrichtung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 24.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

2027 LV Tischlerarbeiten Fensterbänke

Projekt-Nr.: 7012

Ausführungsbeschreibung Fensterbänke

Ausführungsbeschreibung Fensterbänke

Die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Fensterbänke sind vor Ort aufzumessen, nach diesem Aufmaß erfolgt die Herstellung der einzelnen Fensterbänke.

Die Fensterbänke sind dann durch Nachsägearbeiten auf der Baustelle so anzupassen, dass diese Wandbündig und press am Fenster anliegend montiert werden können.

Sämtliche Arbeitsschritte die zur Ausführung benötigt werden, sind in die einzelnen Positionen einzurechnen.

Die in den Leistungspositionen angegebenen Abmessungen der Fensterbänke sind als Circa-Maße zu verstehen und dienen der Kalkulation.

Jede Fensterbank muss separat aufgemessen und nach Aufmaßliste hergestellt werden.

Die Fensterbänke sollen wie folgt hergestellt werden:

-> Trägerplatte Birke Multiplex, 24 mm, inkl. Rundung der Kanten

-> sichtbare Multiplexkante, lackiert

Sämtliche Oberflächen HPL, Farbe und Struktur nach Wahl AG

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.01 Bereich Fensterbänke Nordseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0001 Ausführung Fensterbänke Nordseite

Ausführungsbeschr.

Fensterbank:

Innenfensterbank aus Birke Multiplex Sperrholz,
Materialstärke 24 mm, beidseitig mit HPL belegt, Vorderkante
und Ecken abgerundet, Multiplex Kante sichtbar, transparent
lackiert, seitlicher Anschluss jeweils mit Ausklinkungen,
HPL Struktur und Farbe nach Wahl AG

Befestigung:

Befestigung durch Konsolenbrett/Plattenstreifen an Brüstung
geschraubt, in Heizkörpernische eingepasst,
Sichtbare Schraubenköpfe mit Kunststoffabdeckung in Farbe
des HPL, Untergrund Mauerwerk,
Konsolenbrett aus Birke Multiplex Sperrholz,
Materialstärke 30 mm, beidseitig mit HPL belegt, Kante unten
sichtbar, transparent lackiert,
HPL Struktur und Farbe nach Wahl AG.

Die Fensterbank soll mit dem Konsolenbrett mit nicht sichtbaren
Befestigungsmittel verbunden werden.

Für Fensterbänke ab 250 cm Länge gilt:

Die Fensterbänke werden mit geeigneten Verbindungsmitteln
aneinandergestoßen. Die Position der Stöße orientiert sich an
den Fensterstößen.

Ausführung gemäß Zeichnung

02.01.10 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 180 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001

Einbauort:

EG Raum B.003,
1.OG Raum B.101,
2.OG Raum B.202, B.205

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '1800' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 1800 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

4

St

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.01 Bereich Fensterbänke Nordseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01.20 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 230 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

Einbauort:

EG Raum Raum B.004,

1.OG Raum B.105,

2.OG Raum B.204, B.205

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '2300' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 2300 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

6

St

EP

GP

02.01.30 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 250 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

Einbauort:

EG Raum Raum B.001,

1.OG Raum B.101,

2.OG Raum B.201

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '2500' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 2500 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

5

St

EP

GP

02.01.40 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 280 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

Einbauort:

EG Raum Raum B.003, B.004

1.OG Raum B.103, B.104, B.106

2.OG Raum B.203, B.20, B.206

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '2800' mm, Stärke 24 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.01 Bereich Fensterbänke Nordseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.40 -

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 2800 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

8	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.01.50 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 300 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

Einbauort:

EG Raum Raum B.003

1.OG Raum B.102

2.OG Raum B.202

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '3000' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 3000 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

3	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.01.60 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 320 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

Einbauort:

1.OG Raum B.106,

2.OG Raum B.207

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '3200' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 3200 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

2	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.01.70 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 350 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

Einbauort:

EG Raum B.006, B.007

1.OG Raum B.107,

2.OG Raum B.207

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02	LV	Tischlerarbeiten Fensterbänke	Projekt-Nr.: 7012
02	Titel	Fensterbänke innen	
02.01	Bereich	Fensterbänke Nordseite	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.70 -

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '3500' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 3500 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 694-V1 Fensterbänke Nordseite

6 **St** EP GP

02.01.80 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 680 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)
jedoch als durchlaufendes Element über zwei Fenster.
Das Konsolenbrett soll nur in den Heizkörpernischen
angebracht werden, dazwischen soll die Fensterbank mit einer
Vierkanteleiste befestigt werden.

Einbauort:

EG Raum B.005,

Fensterbankmaße:

Breite 230 mm, Länge '6800' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 160 mm, Länge 1730 + 2730 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 693-V1 Fensterbänke Nordseite Brüstungskanal

1 **St** EP GP

02.01.90 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 925 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)
jedoch als durchlaufendes Element über alle 3 Fenster.
Das Konsolenbrett soll nur in den Heizkörpernischen
angebracht und mit 24 mm Stärke ausgeführt werden.

Einbauort:

EG Raum B.016,
1.OG Raum B.119
2.OG Raum B.217

Fensterbankmaße:

-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.01 Bereich Fensterbänke Nordseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.90 -

Breite ca. 380 mm, Länge ca. '8000' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe ca. 120 mm, Länge 3x ca. 2350 mm, Stärke 24 mm

Plannummer:

AA5D BN-- 692-V1 Fensterbänke Nordseite Neubau

3 **St**

EP

GP

02.01.100 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 105 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

jedoch aus feuchtebeständiger, lackierfähiger mitteldichter
Holzfaserplatte (MDF.H) gemäß DIN EN 622-5, für den Einsatz
in WC- und Sanitärräumen.

Ohne Konsolenbrett.

Sämtliche sichtbaren Oberflächen und Kanten mit einem
mehrschichtigen Lacksystem, bestehend aus geeigneter
Grundierung, Füller und deckender Schlussbeschichtung,
versehen.

Lackierung deckend,
Farbton im NCS-Farbsystem nach Wahl AG, einschließlich
intensiver und hochgesättigter Farbtöne.

Einbauort: WC's Zwischenpodest

UG Raum B.-120,

EG Raum B.019,

1.OG Raum B.122

Fensterbankmaße:

Breite 160 mm, Länge '1050' mm, Stärke 25 mm

3 **St**

EP

GP

02.01.110 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 180 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 10)

jedoch aus feuchtebeständiger, hochwertig lackierfähiger
mitteldichter Holzfaserplatte (MDF.H) gemäß DIN EN 622-5, für
den Einsatz in WC- und Sanitärräumen.

Ohne Konsolenbrett.

Sämtliche sichtbaren Oberflächen und Kanten mit einem
mehrschichtigen Lacksystem, bestehend aus geeigneter
Grundierung, Füller und deckender Schlussbeschichtung,
versehen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.01 Bereich Fensterbänke Nordseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.110 -

Lackierung deckend,
Farbton im NCS-Farbsystem nach Wahl AG, einschließlich
intensiver und hochgesättigter Farbtöne.

Einbauort: WC's Zwischenpodest
UG Raum B.-121,
EG Raum B.020,
1.OG Raum B.123

Fensterbankmaße:

Breite 370 mm, Länge '1800' mm, Stärke 25 mm

3	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.01.120 Ausschnitte für ELT Dosen 68 mm

Einmessen und passgenaues Herstellen von Ausschnitten im
Konsolenbrett,
für bauseits gesetzte Elektro-Unterputzdosen in der Brüstung.

Durchmesser 68 mm

75	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

02.01.130 Ausschnitt / Fräsung für Luftauslass Heizkörper

Ausschnitte / Fräsungen in Fensterbänken, an denen ein
Brüstungskanal befestigt wird, als Luftauslass über Heizkörper,

Es sollen je 3 parallele Schlitzte ausgefräst werden mit einer
Breite von je 15 mm.

Länge der Fräsungen in Einzellängen von max. 30 cm,

Abrechnung je Laufmeter, bestehend aus 3 Schlitzen
Ausführung gemäß Zeichnung

Plannummer:

AA5D BN-- 693-V1 Fensterbänke Nordseite Brüstungskanal

15	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

02.01.140 Elastische Anschlussfugen

Herstellen der elastischen Anschlussfugen zwischen
Innenfensterbänken und angrenzenden Fensterrahmen sowie
verputzten bzw. beschichteten Wandflächen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.01 Bereich Fensterbänke Nordseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.140 -

Anschluss Fensterbank an Fensterrahmen:
Neutralvernetzendes Silikon, dauerelastisch,
Farbton nach Wahl AG.

Anschluss Fensterbank an Wand / Putz:
Überstreichbarer Acryl-Fugendichtstoff,
Farbton nach Wahl AG

Fugen gleichmäßig und sauber abziehen.

140	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

02.01.150 Schwerlast-Stahlwinkel

Liefern und Montieren zusätzlicher, sichtbar angeordneter
Tragkonsolen / L-Winkel aus Stahl zur Abstützung weit
auskragender Fensterbänke im Bereich von Heizkörpernischen.

Oberfläche pulverbeschichtet,
Farbton nach RAL nach Wahl des AG.

Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel zur
fachgerechten Verankerung im tragfähigen Untergrund sowie
Befestigung der Fensterbank auf den Konsole

Maße LxHxB
ca. 120 x 120 x 20

Abrechnung je Stück Stahlwinkel

70	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Bereich 02.01 Fensterbänke Nordseite

LV-Gesamtaufstellung: Seite 24.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.02 Bereich Fensterbänke Südseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0002 Ausführung Fensterbänke Südseite

Ausführungsbeschr.

Fensterbank:

Innenfensterbank aus Birke Multiplex Sperrholz,
Materialstärke 24 mm, beidseitig mit HPL belegt, Vorderkante
und Ecken abgerundet, Multiplex Kante sichtbar, transparent
lackiert, seitlicher Anschluss jeweils mit Ausklinkungen,
HPL Struktur und Farbe nach Wahl AG

Befestigung:

Befestigung durch Konsolenbrett/Plattenstreifen an Brüstung
geschraubt,
Sichtbare Schraubenköpfe mit Kunststoffabdeckung in Farbe
des HPL, Untergrund Gipskarton,
Konsolenbrett aus Birke Multiplex Sperrholz,
Materialstärke 30 mm, beidseitig mit HPL belegt, Kante unten
sichtbar, transparent lackiert,
HPL Struktur und Farbe nach Wahl AG.

Die Fensterbank soll mit dem Konsolenbrett mit nicht sichtbaren
Befestigungsmitteln verbunden werden

Die Fensterbänke mit je ca. 250 cm Länge werden mit
geeigneten Verbindungsmitteln aneinandergestoßen. Die
Position der Stöße orientiert sich an den vorhandenen
Fensterstößen.

Ausführung gemäß Zeichnung

02.02.10 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 585 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002

Einbauort:

1.OG Raum B.114, B.116

Fensterbankmaße:

Breite 240 mm, Länge '5850' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 5850 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

2

St

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.02 Bereich Fensterbänke Südseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02.20 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 785 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 17)

Einbauort:

1.OG Raum B.115,

2.OG Raum B.215

Fensterbankmaße:

Breite 240 mm, Länge '7850' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 7850 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

2

St

EP

GP

02.02.30 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 965 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 17)

Einbauort:

UG Raum B.-116,

Fensterbankmaße:

Breite 310 mm, Länge '9650' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 9650 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

1

St

EP

GP

02.02.40 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 980 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 17)

Einbauort:

EG Raum B. 015,

1.OG Raum B.108, B.110, B.111

2.OG Raum B.209, B.211

Fensterbankmaße:

Breite 240 mm, Länge '9800' mm, Stärke 24 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.02 Bereich Fensterbänke Südseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.40 -

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 9800 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

6	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.02.50 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 985 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 17)

Einbauort:

1.OG Raum B.109,

2.OG Raum B.210, B.216

Fensterbankmaße:

Breite 240 mm, Länge '9850' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 9850 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

3	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.02.60 Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 1190 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 17)

Einbauort:

2.OG Raum B.212

Fensterbankmaße:

Breite 240 mm, Länge '11900' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 11900 mm, Stärke 30 mm

Plannummer:

AA5D BS-- 691-V1 Fensterbänke Südseite

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.02.80 Elastische Anschlussfugen

Herstellen der elastischen Anschlussfugen zwischen
Innenfensterbänken und angrenzenden Fensterrahmen sowie
verputzten bzw. beschichteten Wandflächen.

Anschluss Fensterbank an Fensterrahmen:

Neutralvernetzendes Silikon, dauerelastisch,

Farbton nach Wahl AG.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.02 Bereich Fensterbänke Südseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.80 -

Anschluss Fensterbank an Wand / Putz:
Überstreichbarer Acryl-Fugendichtstoff,
Farbton nach Wahl AG

Fugen gleichmäßig und sauber abziehen.

140	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Bereich 02.02 Fensterbänke Südseite

LV-Gesamtaufstellung: Seite 24.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.03 Bereich Fensterbänke Westseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0003 **Ausführung Fensterbänke Westseite**

Ausführungsbeschr.

Fensterbank:

Innenfensterbank aus Birke Multiplex Sperrholz,
Materialstärke 24 mm, beidseitig mit HPL belegt, Vorderkante
und Ecken abgerundet, Multiplex Kante sichtbar, transparent
lackiert, seitlicher Anschluss jeweils mit Ausklinkungen,
HPL Struktur und Farbe nach Wahl AG

Befestigung:

Befestigung durch Konsolenbrett/Plattenstreifen an Brüstung
geschraubt,
Sichtbare Schraubenköpfe mit Kunststoffabdeckung in Farbe
des HPL, Untergrund Mauerwerk,
Konsolenbrett aus Birke Multiplex Sperrholz,
Materialstärke beidseitig mit HPL belegt, Kante unten sichtbar,
transparent lackiert,
HPL Struktur und Farbe nach Wahl AG.

Die Fensterbank soll mit dem Konsolenbrett mit nicht sichtbaren
Befestigungsmittel verbunden werden.

Die Fensterbank besteht aufgrund der Länge aus zwei Teilen
und wird mit geeigneten Verbindungsmitteln
aneinandergestoßen. Die Position des Stoßes orientiert sich an
dem Fenster.

02.03.10 **Herstellen, liefern und einbauen von inneren Fensterbänken 305 cm**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003

Einbauort:

2.OG Raum B.216

Fensterbankmaße:

Breite 210 mm, Länge '3050' mm, Stärke 24 mm

Befestigung Fensterbank/Konsolbrettmaße:

Höhe 120 mm, Länge 3050 mm, Stärke 30 mm

1

St

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

02 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**

02 Titel Fensterbänke innen

02.03 Bereich Fensterbänke Westseite

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.03.20 Elastische Anschlussfugen

Herstellen der elastischen Anschlussfugen zwischen Innenfensterbänken und angrenzenden Fensterrahmen sowie verputzten bzw. beschichteten Wandflächen.

Anschluss Fensterbank an Fensterrahmen:
Neutralvernetzendes Silikon, dauerelastisch,
Farbton nach Wahl AG.

Anschluss Fensterbank an Wand / Putz:
Überstreichbarer Acryl-Fugendichtstoff,
Farbton nach Wahl AG

Fugen gleichmäßig und sauber abziehen.

4	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

Bereich 02.03 Fensterbänke Westseite

LV-Gesamtaufstellung: Seite 24.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 Fensterbänke innen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 24.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

03 **LV** **Tischlerarbeiten Fensterbänke** **Projekt-Nr.: 7012**
03 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.10	Vorarbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	20 h	EP	GP
03.20	Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	20 h	EP	GP
03.30	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	20 h	EP	GP

Titel 03 Stundenlohnarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 24.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Hebelschule Titisee-Neustadt

Projekt-Nr.: 7012

LV 2027 Tischlerarbeiten Fensterbänke

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	
02	Titel	Fensterbänke innen	
02.01	Bereich	Fensterbänke Nordseite	
02.02	Bereich	Fensterbänke Südseite	
02.03	Bereich	Fensterbänke Westseite	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	

LV 2027 Tischlerarbeiten Fensterbänke

Gesamtsumme netto

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.