Parkettarbeiten:

Plan zum LV

- Industrieparkett auf Gussasphalt
- Industrieparkett auf Zementestrich

FUSSBODENAUFBAUTEN:

		B1	B2
Betonwerkstein UG - DG: Treppenhäuser, Flure, WC, Putzraum, Lehrküche/-lager	Betonwerkstein	20 mm	20 mm
	Dünnbettkleber	10 mm	10 mm
	Gussasphalt m. Rippenpappe	35 mm	
	Trittschalldämmung	25 mm	
	Mindestaufbau	90 mm	30 mm

		P1		P3
Parkett UG - 1.OG: EDV, Technik, Werken, GT, Kunsträume, Lehrerkonferenz	Parkett	22 mm		22 mm
	Spachtelung	3 mm		3 mm
	Gussasphalt m. Rippenpappe	35 mm		35 mm
	Trittschalldämmung	25 mm		25 mm
	Wärmedämmung			45 mm
	Mindestaufbau	85 mm		130 mm

		K1	K2
Kugelgarn EG - 2.OG: GT, Klassenzimmer, Rektorat, Elternsprechz., Lager	Kugelgarn	10 mm	10 mm
	Spachtelung	3 mm	3 mm
	Gussasphalt m. Rippenpappe	35 mm	
	Trittschalldämmung	25 mm	
	Mindestaufbau	73 mm	13 mm

		L1	L2	L3
Linoleum 1.OG - 2.OG: NWT Fachräume, Krankenraum	Linoleum	5 mm	5 mm	5 mm
	Spachtelung	3 mm	3 mm	3 mm
	Gussasphalt m. Rippenpappe	35 mm		35 mm
	Trittschalldämmung	25 mm		25 mm
	Wärmedämmung			65 mm
	Mindestaufbau	68 mm	8 mm	133 mm

1 Bestandsbau
2 Bestandsbau nur Oberbelag
3 Neuer Anbau

FUSSBODENAUFBAUTEN :

		B0
Betonwerkstein EG: GT-Küche, WC, WC barrierefrei	Betonwerkstein	20 mm
	Dünnbettkleber	8 mm
	Abdichtung	2 mm
	Heizestrich	35 mm
	Trittschalldämmung	25 mm
	Mindestaufbau	90 mm

		P0
Parkett EG: Werken 1+2, Essen1+2	Parkett	22 mm
	Spachtelung	3 mm
	Heizestrich	35 mm
	Trittschalldämmung	25 mm
	Wärmedämmung	
	Mindestaufbau	85 mm

LEGENDE:

Bestand: Stahlbeton Bestand; Mauerwerk Bestand; Trockenbau Bestand

Neu: Stahlbeton Neu; Halbfertigteil Neu; Mauerwerk Neu; Trockenbau Neu; Vorwand Neu Raumhoch; Vorwand Neu teilhoch; Dämmung Neu

- ±0.00 OKRB – Oberkante Rohboden
- ±0.00 OKFF – Oberkante Fertigfußboden
- ±0.00 UKRD – Unterkante Rohdecke
- ±0.00 UKFD – Unterkante Fertigdecke
- BRH – Brüstungshöhe
- LRHR – lichte Raumhöhe roh
- LRHF – lichte Raumhöhe fertig
- RBS / RDS – Rohbodensprung / Rohdeckensprung
- FBS / FDS – Fertigbodensprung / Fertigdeckensprung

Durchbrüche	HLS	ELT
Bodendurchbruch	BD	BD
Deckendurchbruch	DD	DD
Wanddurchbruch	WD	WD
Wandschlitz	WS	WS

SÄMTLICHE ÖFFNUNGSMAßE, WIE BRÜSTUNGS- UND TÜRHOHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

Sämtliche Maße sind vom jeweiligen Gewerk am Bau verantwortlich zu prüfen. Änderungen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung!

PLANÄNDERUNGEN:

V1	27.08.2026	Vorabzug	ABM3

Vorabzug

Grundriss EG +00 / Bauteil B

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROJEKT / BAUSTELLE
Generalsanierung
Hebelschule
Hebelstraße 15
79822 Titisee-Neustadt

Bauteil A / Bauteil B

PLANINHALT: Parkettarbeiten EG	PLAN NR.: 923	MASSSTAB: 1:50
PLANNAME: 260827_7012_28.01 Grundriss EG	DATUM: 27.01.2026	PZ: 28.0 - 923
PROJEKT NR.: 7012	PLANGRÖSSE: 841 X 1700	GEZ: Planungsteam ABM3
	TB: 119/124/132/153/173/5101/5102/	

BAUHERR:
Stadt Titisee- Neustadt
Bauherr Anschrift
Pfauenstraße 2-4
79822 Titisee-Neustadt
Tel. 07651 206-0
Mail Bauherr E-Mail

PLANVERFASSER:
ARCHITEKTURBÜRO AN DER MILCHSTRASSE
Franke · Tröndlin-Ehrler · Albanbauer · PartmbB
Milchstr. 3
79098 Freiburg
Fon: 0761 - 479 805 0
info@milchstrasse3.de