Landratsamt Böblingen, Straßenbau

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	**022026**	**Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE:	**01**	**Betonarbeiten**
LV:	**01**	**Erneuerung Betonplatten**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/21
22.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	02/22
22.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	02/22
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.114	BETONBAUWEISEN	07/23

Landratsamt Böblingen, Straßenbau

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**022026**	**Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE:	**01**	**Betonarbeiten**
LV:	**01**	**Erneuerung Betonplatten**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Betonarbeiten	3
00.00.	Baustelleneinrichtung u. allgemein	3
00.01.	Abbrucharbeiten	4
00.02.	Erdarbeiten	6
00.03.	Entwässerungsarbeiten	7
00.04.	Betonarbeiten	9
	Zusammenstellung	14

Landratsamt Böblingen, Straßenbau

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 022026 **Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE: 01 **Betonarbeiten**
LV: 01 **Erneuerung Betonplatten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	**Betonarbeiten**				
00.00.	**Baustelleneinrichtung u. allgemein**				
00.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
00.00.0003.	19.101/207.32	100,00	m	.....,..	.....,..
	Bauzaun aufstellen und entfernen Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-				

...Forts. 00.00.0003.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

00.00.0003. Forts. ...

den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Maschendraht.

00.00.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx .....,..

Erforderliche Vermessungsarbeiten
Erforderliche Vermessungsarbeiten durchführen. Vermessung der Oberfläche der bestehenden Betonplatte, als Basis für die Erstellung der neuen Gefälleverhältnisse.
Vermessung der Oberfläche der eingebauten Schottertragschicht sowie Vermessung der Oberfläche der fertigen neuen Betonplatte.
Inkl. Umsetzen in DGM sowie zur weiteren Verwendung für die Absteckungsarbeiten, sowie der Erstellung eines Deckenbuches.
Inklusiv mindestens eine Überarbeitung des Deckenbuches nach Abstimmung mit dem AG.

00.00.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 3,00 St .....,.. .....,..

Lastplattendruckversuch;
Lastplattendruckversuch; Entsprechend den technischen Vorschriften durch ein anerkanntes Erdbaulaboratorium ausführen lassen, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Gestellung der Hilfskräfte und Gegengewichte. Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.
Ausführung nur auf gesonderte Anweisung der örtlichen Bauleitung.

Zwischensumme 00.00. **.....,..**

00.01. Abbrucharbeiten

00.01.0001. 23.114/010.23.02 250,00 m .....,.. .....,..

Betondecke schneiden
Betondecke schneiden.
Mit einfacher Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke über 20 bis 25 cm.
Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.01.0002.
Betondruckfestigkeit bis C35/45.
Mehraufwendungen an Randanschlüsse (Mauer, Zaun, etc.) und Anschlüsse an Bestehende Betonplatten werden nicht gesondert vergütet und sind in nachfolgende Position einzurechnen. Zerkleinern bis Kantenlänge 20 cm.

00.01.0002. 23.114/002.42.43.13.21 650,00 m2 .....,.. .....,..

Betondecke aufnehmen
Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Betondecke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.

...Forts. 00.01.0002.

Landratsamt Böblingen, Straßenbau

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 022026 **Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE: 01 **Betonarbeiten**
LV: 01 **Erneuerung Betonplatten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

00.01.0002. Forts. ...

Fläche = Gesamtfläche einschl. Zwickel und Streifen.
Befestigung = Betondecke einschl. Vliesstoff.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
Gesamtausbautiefe über 20 bis 25 cm.
Aufnehmen durch Herausheben.
Betondecke zerkleinern und nach Unterlagen des AG zur Verwertung aufbereiten. Übrige Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- 6,00 St ...,.. ...,..
Erschwerniszulage zur Position
Erschwerniszulage zur Position zuvor für Bereiche um Einläufe und Fallrohre. Randanschluss an bestehende verbleibende Betonplatten oder Randanschluss an Mauer werden nicht gesondert vergütet.

00.01.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 400,00 t ...,.. ...,..
Betonaufbruch auf eine zugelassene
Betonaufbruch auf eine zugelassene Wiederverwertungsanlage abfahren, einschl. aller anfallenden Gebühren,
Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Vergütung gegen Lieferschein.

00.01.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 650,00 m2 ...,.. ...,..
Folienabdichtung unter der
Folienabdichtung unter der Bodenplatte aufnehmen. Die Folie kann vom AN auf dem Wertstoffhof kostenfrei entsorgt werden.

00.01.0006. 23.113/038.31.05 20,00 m ...,.. ...,..
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

Hinweis zur OZ 00.01.0007.
Asphaltflicken unterschiedlicher Dicken. Mehraufwendungen zur Trennung Asphalt zu Beton ist einzurechnen.

00.01.0007. 23.113/028.90.50.31.03 TA 20,00 m2 ...,.. ...,..
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche 'Flickstellen unterschiedlicher Dicken '
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.

...Forts. 00.01.0007.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

00.01.0007. Forts. ...

Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens 25 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.01. **.....,..**

00.02. Erdarbeiten

Hinweis zur OZ 00.02.0001.
Baustoffgemisch laden und auf Deponie des AG fahren und abladen. Entfernung bis 20 km. Es fallen keine Gebühren an.

00.02.0001. 22.112/009.19.81.91 TA — 350,00 m3 — .....,.. — .....,..

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch.
Dicke 'ca. 75 cm '
Fläche nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen nach Unterlagen des AG.
Baustoff 'laden und auf Deponie des AG fahren und abladen.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

00.02.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- — 6,00 St — .....,.. — .....,..

Erschwernis durch Einbauten wie
Erschwernis durch Einbauten wie Schächte und Fallrohre. Mit Bagger oder ggfs. von Hand freilegen. Größe: 1,00 x 0,50 x 1,00 Meter

Hinweis zur OZ 00.02.0003.
Es wird die einfache Fläche vergütet. An den Rändern mind. 1 m hoch überstehen lassen. Nach Einbau Bodenaustausch einklappen. Danach STS einbauen.

00.02.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- — 650,00 m2 — .....,.. — .....,..

Geotextil liefern und verlegen
Geotextil liefern und verlegen eines reißfesten Geotextil GRK 3 (Robustheitsklasse 4) auf der Aushubsohle verlegen. Geotextil GRK3 >/=180g/qm, mechanisch verfestigt, Geosynthetisches Straßenbauvlies als Trenn- und Filtervliesstoff, Polypropylen (PP weiß) > = 200 g/m2 GRK3 Zulässige Abweichung: -20 g/m2, Stempeldurchdrückkraft: 1.800 N
Wasserdurchlässigkeit: 6,0 x 10-2 m/s, Höchstzugkräfte (MD): 9,0 kN/m Schichtdicke: 1,1 mm, detektorgeprüft, mit mindestens 30 cm Überlappung verlegen.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 00.02.0004. *Material für den Bodenaustausch unter STS.*				
00.02.0004.	22.112/106.12.13.01.01 **Schicht a. frostunempf. M. herst.** Schicht aus frostunempfindlichem Material. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3. Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht. Baustoffgemisch 0/63. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	600,00	t	.....,..	.....,..
00.02.0005.	22.112/401.11.21 **STS unter Betondecken herstellen** Schottertragschicht unter Betondecken herstellen. Abweichung von der Sollhöhe höchsten +0,5 cm, bzw. -1,5 cm. In kleinen Flächen oder bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten. Einbau ohne Fertiger. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke = 30 cm. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG.	650,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.02.				**.....,..**
00.03.	**Entwässerungsarbeiten**				
	Hinweis zur OZ 00.03.0001. *Es handelt sich hierbei um kleinere Hoftöpfe mit geringer Tiefe.*				
00.03.0001.	22.110/505.19.20.01 TA **Straßenablauf ausbauen** Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig ausbauen. Ausbautiefe 'bis 0,75 m ' Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen. Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.	2,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002.	21.108/214.19.94.30.91 TA **Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.** Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG. In eingebautem und verdichteten Boden. Grabentiefe 'ca. 50 cm ' Breite der Grabensohle 'DN 200 ' Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'mit übrigem Boden abfahren auf Deponie des AG. ' Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.	20,00	m3	.....,..	.....,..
00.03.0003.	22.110/304.13.09.01 TA **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID bis 250. Rohr aus Steinzeug. Fließsohlentiefe 'ca. 50 cm ' Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0004.	22.110/333.19.12.19.00 TA **Kunststoffrohrleitung herstellen** Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 200. Rohr 'KG2000 SN 10 ' Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 'bis 30 cm '	20,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0005.	22.110/368.99.99.04 TA **Formstück einbauen (Zul.)** Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.	8,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 00.03.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 022026 **Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE: 01 **Betonarbeiten**
LV: 01 **Erneuerung Betonplatten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0005.	**Forts. ...**				
	Formstück 'Bögen und Abzweige ' Rohr aus 'KG2000 SN 10 ' Durchgangsrohr DN/ID 200.				
00.03.0006.	22.110/343.99.03 TA **Leitungszone verfüllen** Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und verdichten. Boden 'Splitt' Rohr DN/ID 200.	20,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0007.	21.108/237.99.90.11 TA **Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.** Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Baustoff 'KFT ' Grabentiefe '30 cm' Breite der Grabensohle 'für DN 200 ' Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung beim Aushub.	10,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.03.0008. *Breite der Sickerschicht 60 cm breit. Inklusive Filtervlies zuvor im Graben auslegen und komplett umschließen. Grabenlänge etwa 14m.*				
00.03.0008.	22.110/213.91.90 TA **Liegende Sickerschicht herstellen** Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Raummaß der Sickerschicht. Art 'Sickergraben am Tiefpunkt der neuen Betonplatten' Sickerschicht 0,50 m dick. Filter '63/120mm '	20,00	m3	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.03.				**.....,..**
00.04.	**Betonarbeiten**				
	Hinweis zur OZ 00.04.0001. *Es wird die einfache Fläche vergütet.*				

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	650,00	m2	.....,..	.....,..
	Doppellagige PE-Folie zwischen				
	Doppellagige PE-Folie zwischen Betonplatte und Sauberkeitsschicht. Zur Herstellung einer Trennlage zwischen verdichteter Trag-/Frostschutzschicht und Betonplatte mit PE-Folie, Stöße 30 cm überlappt. Foliendicke: 0,4 mm				
00.04.0002.	23.114/215.19.43.90.19 TA	650,00	m2	.....,..	.....,..
	Betondecke herstellen				
	Betondecke herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Einbau 'beengte Fläche im Wertstoffhof ' Deckendicke = 26 cm. Ausführung einlagig. Festigkeitsklasse '35/45 ' Kategorie PSV angegeben (53). Oberfläche 'maschinell abscheiben '				
00.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	650,00	m2	.....,..	.....,..
	Betondecke nachbehandeln und				
	Betondecke nachbehandeln und schützen, Nachbehandlung durch abdecken der Betonfläche nachdem erreichen der Begehbarkeit mit Folie. Inkl. Sicherung gegen Wind. Mindestens 5 Tage nachbehandeln.				
00.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	2,00	St	.....,..	.....,..
	Mehraufwendungen für Einbauteile in				
	Mehraufwendungen für Einbauteile in Betonplatte, Einbauteile "Schächte".				
00.04.0005.	23.114/230.69 TA	0,20	t	.....,..	.....,..
	Betonstahleinlagen lief. und einb.				
	Betonstahleinlagen liefern und einbauen. Einbau in Plattenteilen. Betonstahl 'Stabstahl 20 mm für Zulagenbewehrung an Einbauteilen. '				
	Hinweis zur OZ 00.04.0006. *Fugenmasse Eurolastic TC 30 in grau, oder gleichwertig.*				
00.04.0006.	23.114/307.14.11.00.12	200,00	m	.....,..	.....,..
	Querscheinfuge herstellen				
	Querscheinfuge in Betondecke herstellen. Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen. Fuge in Fahrbahn der Belastungsklassen Bk100 bis Bk10. Deckendicke = 26 cm. Dübel, Regelabstand 25 cm einbauen. Schneidschlamm am Schneidblatt während des Schneidvorganges direkt absaugen.				

...Forts. 00.04.0006.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

00.04.0006. Forts. ...

Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 26 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse.

Hinweis zur OZ 00.04.0007.
Fugenmasse Eurolastic TC 30 in grau, oder gleichwertig.

00.04.0007. 23.114/312.24.11.10.04 30,00 m ...,.. ...,..
Verank. Längsscheinfuge herstellen
Verankerte Längsscheinfuge in Betondecke herstellen.
Fugenkerbe herstellen. Fugenkerbe durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Fuge nach Unterlagen des AG.
Deckendicke = 26 cm.
5 Anker je Platte.
Anker, Durchmesser 20 mm, Länge mindestens 80 cm.
Schneidschlamm am Schneidblatt während des Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 26 mm, verfüllen mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse.

Hinweis zur OZ 00.04.0008.
Fugenmasse Eurolastic TC 30 in grau, oder gleichwertig.

00.04.0008. 23.114/327.54.00.95.00 TA 60,00 m ...,.. ...,..
Raumfuge herstellen
Raumfuge in Betondecke mit einer Fugeneinlage herstellen.
Raumfuge entlang fester Einbauten.
Deckendicke = 26 cm.
Oberen Fugenspalt 'anfasen. '
Fugenspaltbreite 15 mm, Fugenspalttiefe 38 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse, ZGV mindestens 35 v.H.

Hinweis zur OZ 00.04.0009.
Fugenmasse Eurolastic TC 30 in grau, oder gleichwertig.

00.04.0009. 23.114/317.31.14 30,00 m ...,.. ...,..
Längspressfuge herstellen
Längspressfuge in Betondecke herstellen. Fugenspalt schneiden. Fuge verfüllen.
Fuge nach Unterlagen des AG.
Ankerlöcher bohren, Anker einbauen. 5 Anker je Platte.

...Forts. 00.04.0009.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0009.	**Forts. ...**				
	Verbundanker. Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 26 mm, verfüllen mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse.				
00.04.0010.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	St	.....,..	.....,..
	Betonabplatzungen, Eckausbrüche, Betonabplatzungen, Eckausbrüche, sonstige Schäden mittels Abbruchhammer bis zum gesunden, tragfähigen Beton abbrechen und entsorgen. Senkrechte Flanken gemäß Herstellerangaben vorbereiten, Haftbrücke liefern und auftragen. Reprofilierung der Schadstellen mit Reparaturbaustoff siehe nachfolgende Position. Einzelflächen bis 0,01 m²				
00.04.0011.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	St	.....,..	.....,..
	Betonabplatzungen, Eckausbrüche, Betonabplatzungen, Eckausbrüche, sonstige Schäden mittels Abbruchhammer bis zum gesunden, tragfähigen Beton abbrechen und entsorgen. Senkrechte Flanken gemäß Herstellerangaben vorbereiten, Haftbrücke liefern und auftragen. Reprofilierung der Schadstellen mit Reparaturbaustoff siehe nachfolgende Position. Einzelflächen 0,01 m² bis 0,02 m².				
00.04.0012.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	St	.....,..	.....,..
	Betonabplatzungen, Eckausbrüche, Betonabplatzungen, Eckausbrüche, sonstige Schäden mittels Abbruchhammer bis zum gesunden, tragfähigen Beton abbrechen und entsorgen. Senkrechte Flanken gemäß Herstellerangaben vorbereiten, Haftbrücke liefern und auftragen. Reprofilierung der Schadstellen mit Reparaturbaustoff siehe nachfolgende Position. Einzelflächen 0,02 m² bis 0,04 m².				
00.04.0013.	-- -- -- -- -- -- -- --	5,00	St	.....,..	.....,..
	Betonabplatzungen, Eckausbrüche, Betonabplatzungen, Eckausbrüche, sonstige Schäden mittels Abbruchhammer bis zum gesunden, tragfähigen Beton abbrechen und entsorgen. Senkrechte Flanken gemäß Herstellerangaben vorbereiten, Haftbrücke liefern und auftragen. Reprofilierung der Schadstellen mit Reparaturbaustoff siehe nachfolgende Position. Einzelflächen 0,04 m² bis 2 m².				
00.04.0014.	-- -- -- -- -- -- -- --	400,00	kg	.....,..	.....,..
	Reparaturbaustoff liefern für Reparaturbaustoff liefern für größere Kantenschäden, Eckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff Schnellbeton mit alkali-unempfindlicher Gesteinskörnung (4/8 oder 8/11)				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 022026 **Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE: 01 **Betonarbeiten**
LV: 01 **Erneuerung Betonplatten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0015.	-- -- -- -- -- -- -- --	200,00	kg	.....,..	.....,..

Reparaturbaustoff liefern für
Reparaturbaustoff liefern für kleinere Kantenschäden, Eckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff '2 K Epoxidharzmörtel, Eurorepair PC 96 und entsprechendem Haftgrund HG 96 (oder gleichwertig)

Zwischensumme 00.04. **.....,..**

Zwischensumme 00. **.....,..**

Landratsamt Böblingen, Straßenbau

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**022026**	**Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE:	**01**	**Betonarbeiten**
LV:	**01**	**Erneuerung Betonplatten**

OZ		**GB in EUR**
LV	**01**	
00.	**Betonarbeiten**	
00.00.	Baustelleneinrichtung u. allgemein	.....,..
00.01.	Abbrucharbeiten	.....,..
00.02.	Erdarbeiten	.....,..
00.03.	Entwässerungsarbeiten	.....,..
00.04.	Betonarbeiten	.....,..
	Summe 00.	**.....,..**

Landratsamt Böblingen, Straßenbau

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**022026**	**Erneuerung Betonplatten Wertstoffhof Böblingen**
VE:	**01**	**Betonarbeiten**
LV:	**01**	**Erneuerung Betonplatten**

OZ		**GB in EUR**
LV	**01**	
00.	Betonarbeiten	.....,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
Angebotssumme (netto)	.....,..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
Angebotssumme (brutto)	**.....,..**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15